



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Estado de São Paulo
CNPJ: 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isenta
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br
Telefone: (13)38446111

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

Proprietário: Prefeitura Municipal de Juquiá.

Endereço Obra: Rua Joaquim Camargo - Bairro Cedro - Juquiá/SP.

Obra: Reforma da UBS do Bairro Cedro

Especificações:

1. Serviços Preliminares:

Colocação da Placa da obra; retirada de massa; demolição manual de alvenarias; demolição manual de revestimentos cerâmicos; apicoamento manual de piso, parede ou teto; montagem e desmontagem de andaimes; retirada de esquadria metálica em geral; retirada de elemento metálico em geral; aplicação de argamassa de regularização e/ou proteção; demolição manual de concreto simples; escavação manual em campo aberto para instalação de tubo de drenagem e assentamento de lajotas.

2. Alvenaria:

Alvenaria efetuada em bloco cerâmico revestido de 14X19X39cm, classe A, para construção de parede na recepção, abrigo de compressor e canteiro de jardim, apoio de bancada, com aplicação de chapisco, emboço e reboco.

3. Esquadrias

Execução de gradil de ferro sob medida; esquadrias em geral de alumínio sob medidas descritas em projeto



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isenta

Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta

e-mail: obras@juquia.sp.gov.br

Telefone: (13)38446111

4. Piso

Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia.

5. Revestimento

Será em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada e rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada. O revestimento das paredes será em placa cerâmica esmaltada de 10X10, assentado e rejuntado com argamassa industrializada.

6. Instalações Elétrica

De acordo com as normas vigentes e concessionária local.

7. Instalações Hidráulicas

Utilização de reparo para substituição de válvula de descarga no banheiro def. masculino; instalação de torneira de parede acionamento hidromecânico na sala de curativos e vacina; instalação de lavatório com coluna suspensa na sala de curativos; instalação de sifão de plástico sanfonado na sala de curativos, odontologia e vacina; instalação de engate flexível metálico na sala de curativos, odontologia e vacina; instalação de torneira clínica na sala de curativos, odontologia e vacina.

8. Forro

Forro em lâmina de PVC na recepção.

9. Cobertura

Efetuar a retirada da metade da estrutura e do telhado para realinhamento; recolocação de peças lineares para realinhamento da ripas; instalação de estrutura pontalada e telhamento em cimento reforçado 6mm para cobertura do abrigo de lixo; Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa para cobertura do abrigo de compressor.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ**

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isenta

Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta

e-mail: obras@juquia.sp.gov.br

Telefone: (13)38446111

10. Pintura:

Remoção de pintura em massa com lixamento; Reparo com massa em trinca na área de circulação; pintura em geral com tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo; Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo no portão/gradil dos fundos.

11. Equipamentos

Mesa em aço inoxidável, largura até 700 mm, para curativos; Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x400mm para curativos.

Juquiá, 26 de abril de 2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENG. CIVIL: CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO

CREA: 5062229715