

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUÍÁ

CNPJ/ME: 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
 Rua Mohamed Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquía/SP e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000
 Telefone: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: FOSSA SÉPTICA - FILTRO E SUMIDOURO - ABNT 7229/93

FONTE: CDHU 184 ref. 11/2021 - SINAPI ref. 11/2021

BDI (%) = 21

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
1 FOSSA SÉPTICA - FILTRO - ABNT 7229/93 e NBR 13.989/97								
1.1	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.1	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M³	15,28	R\$ 36,30		R\$ 43,92
1.2.1	SINAPI		FOSSA BIODIGESTORA EM PE Alta densidade COMPOSTO DE MEIO FILTRANTE ANAEROBIA CAPACIDADE MINIMA DE 1300 LITROS	UNL	1	R\$ 2.624,39		R\$ 2.624,39
1.3.1	CDHU	06.11.040	REATERRO MANUAL APILADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	3,03	R\$ 13,55		R\$ 16,40
2.2.2	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCC = 20 MPa	M³	1,16	R\$ 414,83		R\$ 501,94
2.2.7	CDHU	11.16.020	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE	M³	0,88	R\$ 61,20		R\$ 74,05
			SUB-TOTAL					R\$ 55,16
			TOTAL DOS SERVIÇOS (1)					R\$ 3.992,59

3 VALA (S) DE INFILTRAÇÃO

3.1	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇOS					
3.1.1	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M³	7,64	R\$ 36,30		R\$ 43,92
3.2.5	SINAPI	102719	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL, AF. 07/2021	M³	2,41	R\$ 109,47		R\$ 132,46
3.2.6	CDHU	11.16.020	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE	M³	1,76	R\$ 61,20		R\$ 74,05
3.3.1	CDHU	06.11.040	REATERRO MANUAL APILADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	3,297	R\$ 13,55		R\$ 16,40
			SUB-TOTAL					R\$ 839,18
			TOTAL DOS SERVIÇOS (2)					R\$ 839,18

4 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - NBR 8.160/99

5.1.1	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PVB COM VÍROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 50MM, INCLUISE CONEXÕES	M	30		39,26	R\$ 47,50	R\$ 1.425,14
4.2.2	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PVB COM VÍROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE, DN=100MM, INCLUISE CONEXÕES	M	30		60,98	R\$ 73,79	R\$ 2.213,70
4.2.1	CDHU	49.03.020	CAIXA DE SORBUÇA /CX INSPEÇÃO/ CX PRESSAGEM 200X200X200MM (3) E CX DE SECAGEM 1000 X 600X600MM	UN	6,00		254,90	R\$ 308,43	R\$ 1.850,58
			SUB-TOTAL						R\$ 5.489,42
			TOTAL GERAL						R\$ 10.321,19

Juquía, 16 de novembro de 2023

Carlos Eduardo Alvarez Lasso
 Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Trânsito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUÍÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISERTA
 Rua Mohamed Said Redjai, nº 42 - Bairro Floresta - Juquía/SP e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000
 Telefax: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: FOSSA SEPTICA - FILTRO E SUMIDOURO - ABNT 7229/93

FONTE: CDHU 184 ref. 11/2021 - SINAPI ref. 11/2021

BDI (%) = 21

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL (R\$)
						SEM BDI	COM BDI	
1 FOSSA SEPTICA - FILTRO ABNT 7229/93 e NBR 13.969/97								
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1.1	CDHU	06.01.020	ESCOVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M³	7,64	R\$ 36,30	R\$ 43,92	R\$ 335,57
1.2.1	SINAPI		FOSSA BIODIGESTORA EM PE ALTA DENSIDADE COMPOSTO DE METO FILTRANTE ANAEROBIA CAPACIDADE MINIMA DE 1300 LITROS	UN	1	R\$ 3.188,00	R\$ 3.188,00	R\$ 3.188,00
1.3.1	CDHU	06.11.040	REATERRO MANUAL APTILADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	3,03	R\$ 13,55	R\$ 16,40	R\$ 49,68
2.2.2	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPa	M³	0,71	R\$ 414,83	R\$ 501,94	R\$ 356,37
2.2.7	CDHU	11.16.030	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE	M³	0,88	R\$ 61,20	R\$ 74,05	R\$ 65,17
						SUB-TOTAL		R\$ 928,79
						TOTAL DOS SERVIÇOS (1)		R\$ 928,79
3 VALIA (S) DE INFILTRAÇÃO								
SERVIÇOS								
3.1.1	CDHU	06.01.020	ESCOVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM	M³	7,64	R\$ 36,30	R\$ 43,92	R\$ 335,57
3.2.5	SINAPI	102719	CAMPO ABERTO	M³	2,41	R\$ 109,47	R\$ 132,46	R\$ 319,27
3.2.6	CDHU	11.16.020	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE	M³	1,76	R\$ 61,20	R\$ 74,05	R\$ 130,33
3.3.1	CDHU	06.11.040	REATERRO MANUAL APTILADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	3,16	R\$ 13,55	R\$ 16,40	R\$ 51,81
						SUB-TOTAL		R\$ 836,98
						TOTAL DOS SERVIÇOS (2)		R\$ 836,98
4 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - NBR 8.160/99								
SERVIÇOS								
5.1.1	CDHU	46.02.050	TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO P/B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESOTO SERIE NORVAL DN= 50MM, INCLUSE CONEXÕES	M	30		R\$ 47,50	R\$ 1.425,14
4.2.2	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO P/B COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SEDE, DN=100MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	30		R\$ 73,79	R\$ 2.213,70
4.2.1	CDHU	49.03.020	CANHA DE GOROURA /CX INSPEÇÃO/ CX PASSAGEM 200X200X200MM (2) E CX DE SECAGEM 1.000 X 600X600MM	UN	6,00		R\$ 308,43	R\$ 1.850,58
						SUB-TOTAL		R\$ 5.489,42
						TOTAL GERAL		R\$ 10.321,19

Juquía, 16 de novembro de 2023

Carlos Eduardo Alvaiez Lasso
 Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Trânsito