PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
PROJETO: ESPAÇO SÁUDE - COMPLEMENTO									
LOCAL: RUA EXPEDICIONÁRIO APARÍCIO - BAIRRO ESTAÇÃO									
TABELA: CDHU 194 - Data Base: 05/2024 - COM DESONERAÇÃO; FDE 01/2024								BDI (%)=	25,00
ITEM	REF	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		PREÇO TOTAL	
						SEM BDI	COM BDI	(R$)	
1			**ELÉTRICA**						
1.1	CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	0,22	R$ 55,71	R$ 69,63	R$	15,32
1.2	CDHU	38.01.080	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4´ - COM ACESSÓRIOS	M	33,67	R$ 45,84	R$ 57,30	R$	1.929,29
1.3	CDHU	39.21.070	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	134,68	R$ 22,05	R$ 27,56		3.711,78
1.4	CDHU	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	43,80	R$ 15,10	R$ 18,87		826,51
			SUB-TOTAL					**R$**	**6.482,90**
2			**PAVIMENTO EXTERNO, CALÇADA E PAIGISMO**						
2.1	CDHU	07.12.040	ATERRO MECANIZADO POR COMPENSAÇÃO, SOLO DE 1ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO, SEM COMPACTAÇÃO DO ATERRO	M3	208,00	R$ 22,17	R$ 27,71	R$	5.763,68
2.2	CDHU	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M2	364,95	R$ 3,64	R$ 4,55	R$	1.660,52
2.3	CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	6,60	R$ 55,71	R$ 69,63	R$	459,56
2.4	CDHU	54.06.040	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	M	144,73	R$ 54,95	R$ 68,68	R$	9.940,06
2.5	CDHU	54.06.020	GUIA PRÉ-MOLDADA CURVA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	M	12,87	R$ 56,12	R$ 70,15	R$	902,83
2.6	CDHU	09.01.030	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA	M2	6,47	R$ 245,69	R$ 307,11	R$	1.987,00
2.7	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	1,57	R$ 506,24	R$ 632,80	R$	993,50
2.8	CDHU	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	1,36	R$ 156,64	R$ 195,80	R$	266,29
2.9	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	19,27	R$ 263,55	R$ 329,43	R$	6.348,12
2.10	CDHU	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	847,99	R$ 10,19	R$ 12,73		10.794,91
2.11	CDHU	17.05.100	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 25 MPA	M3	57,81	R$ 973,61	R$ 1.217,01		70.355,35
2.12	CDHU	49.12.010	BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	R$ 3.337,29	R$ 4.171,61	R$	8.343,22
2.13	CDHU	46.12.010	TUBO DE CONCRETO (PS-1), DN= 300MM	M	15,00	R$ 99,16	R$ 123,95	R$	1.859,25
2.14	CDHU	34.01.010	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	M3	20,03	R$ 220,10	R$ 275,12	R$	5.510,65
2.15	CDHU	34.02.040	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS)	M2	400,75	R$ 14,72	R$ 18,40	R$	7.373,80
2.16	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	15,88	R$ 41,49	R$ 51,86	R$	823,54
2.17	CDHU	14.10.111	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C	M2	45,53	R$ 87,25	R$ 109,06	R$	4.965,50
2.18	FDE	16.05.032	CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM)	M	56,26	R$ 164,20	R$ 205,25	R$	11.547,37
2.19	CDHU	49.06.190	GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM FUROS REDONDOS, 79,5 X 24,5 X 8 CM	UN	70,76	R$ 99,02	R$ 123,77	R$	8.757,97

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
PROJETO: ESPAÇO SÁUDE - COMPLEMENTO										
LOCAL: RUA EXPEDICIONÁRIO APARÍCIO - BAIRRO ESTAÇÃO										
TABELA: CDHU 194 - Data Base: 05/2024 - COM DESONERAÇÃO; FDE 01/2024								BDI (%)=		25,00
ITEM	REF	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS				PREÇO TOTAL
						SEM BDI		COM BDI		(R$)
2.20	CDHU	46.03.060	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´. DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	16,00	R$	154,66	R$	193,32	R$ 3.093,12
2.21	CDHU	34.05.360	GRADIL TELA ELETROSOLDADO, MALHA DE 5 X 15CM, GALVANIZADO	M2	174,65	R$	176,60	R$	220,75	R$ 38.553,99
2.22	CDHU	34.05.350	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL ELETROFUNDIDO, MALHA 5 X 15 CM	M2	19,00	R$	1.454,33	R$	1.817,91	R$ 34.540,29
			SUB-TOTAL							**R$ 234.840,52**
3			**MURO DE CONTENÇÃO**							
3.1	CDHU	06.02.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M	M3	5,20	R$	55,71	R$	69,63	R$ 362,08
3.2	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	1,30	R$	263,55	R$	329,43	R$ 428,26
3.3	CDHU	09.02.020	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL	M2	20,00	R$	186,63	R$	233,28	R$ 4.665,60
3.4	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	415,00	R$	10,22	R$	12,77	R$ 5.299,55
3.5	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	5,20	R$	506,24	R$	632,80	R$ 3.290,56
3.6	CDHU	11.16.040	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO	M3	5,20	R$	156,64	R$	195,80	R$ 1.018,16
			SUB-TOTAL							**R$ 15.064,21**
								TOTAL		**R$ 256.387,63**

Juquiá 20 de setembro de 2024.

ENG. CIVIL: CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO

CREA: 5062229715

RESPONSÁVEL TÉCNICO