PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA**	**PLANILHA**	**01/01**
LOCAL	**RUA AMAPÁ - PARQUE NACIONAL**		
FONTE	**TABELA: CDHU-193 Vigência a partir de FEV/24**	**BDI (%)=**	**25**

(B) RUA AMAPÁ - PARQUE NACIONAL

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIO		SUBTOTAL	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI	(R$)	ITEM	TOTAL
7			GUIA E SARJETA							
7,1	CDHU	03.01.220	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO	M3	1,84	316,51	395,63	727,95	25,2%	
7,2	CDHU	54.06.040	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	M	10,00	54,21	67,76	677,60	23,5%	
7,3	CDHU	54.06.170	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA	M3	1,44	823,21	1.029,01	1.481,77	51,3%	
			SUB-TOTAL					2.887,32	100%	3,17%
8			DRENAGEM							
8,1	CDHU	03.01.220	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO	M3	0,89	316,51	395,63	352,11	8,0%	
8,2	CDHU	49.12.010	BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	3.226,46	4.033,07	4.033,07	92,0%	
			SUB-TOTAL					4.385,18	100%	4,82%
9			CALÇADA							
9,1	CDHU	07.01.020	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO	M3	0,46	17,83	22,28	10,25	0,8%	
9,2	CDHU	03.01.220	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO	M3	0,40	316,51	395,63	158,25	12,9%	
9,3	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,51	191,78	239,72	122,26	10,0%	
9,4	CDHU	17.05.100	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 25 MPA	M3	0,81	923,91	1.154,88	935,45	76,3%	
			SUB-TOTAL					1.226,21	100%	1,35%
10			RAMPA ACESSÍVEL							
10,1	CDHU	03.01.220	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO	M3	2,80	316,51	395,63	1.107,76	33,0%	
10,2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	1,08	191,78	239,72	258,90	7,7%	
10,3	CDHU	17.05.100	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 25 MPA	M3	1,72	923,91	1.154,88	1.986,39	59,2%	
			SUB-TOTAL					3.353,05	100%	3,68%
11			RECUPERAÇÃO DE BASE							
11,1	CDHU	03.07.010	DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	46,32	28,23	35,28	1.634,16	21,8%	
11,2	CDHU	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	46,32	24,85	31,06	1.438,69	19,2%	
11,3	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	46,32	14,82	18,52	857,84	11,5%	
11,4	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	11,58	245,26	306,57	3.550,08	47,5%	
			SUB-TOTAL					7.480,77	78%	8,22%
12			FRESAGEM							

12,1	CDHU	03.07.050	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	313,82	12,44	15,55	4.879,90	100,0%	
			SUB-TOTAL					4.879,90	100%	5,36%
13			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							
13,1	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	360,14	7,46	9,32	3.356,50	10,8%	
13,2	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	14,41	1.538,64	1.923,30	27.714,75	89,2%	
			SUB-TOTAL					31.071,25	100%	34,13%
14			FAIXA ELEVADA							
14,1	CDHU	70.01.003	FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE PEDESTRES EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBOFAIXA DE VIAS COM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	M2	38,50	271,40	339,25	13.061,13	70,8%	
14,2	CDHU	24.03.340	TAMPA EM CHAPA DE SEGURANÇA TIPO XADREZ, AÇO GALVANIZADO A FOGO ANTIDERRAPANTE DE 1/4´	M2	3,20	1.347,09	1.683,86	5.388,35	29,2%	
			SUB-TOTAL					18.449,48	100%	20,27%
15			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
15,1	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	24,18	41,60	52,00	1.257,36	7,3%	
15,2	CDHU	70.02.014	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS	M2	24,08	74,00	92,50	2.227,40	12,9%	
15,3	CDHU	30.04.030	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M2	27,76	129,15	161,43	4.481,30	25,9%	
15,4	CDHU	70.03.001	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²	M2	1,48	1.570,61	1.963,26	2.905,62	16,8%	
15,5	CDHU	70.04.001	COLUNA SIMPLES (PP), DIÂMETRO DE 2 1/2´ E COMPRIMENTO DE 3,6 M	UN	4,00	1.286,60	1.608,25	6.433,00	37,2%	
			SUB-TOTAL					17.304,68	100%	19,01%
TOTAL DOS SERVIÇOS (7+8+9+10+11+12+13+14+15)								91.037,84	100,00%	

JUQUIÁ quinta-feira, 16 de maio de 2024

CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E TRÂNSITO
CREA 5062229715
ART: 2620240745514