PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO	**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS DE INFRA ESTRU**	**PLANILHA**	**01/01**
LOCAL	**RUA BAHIA - PARQUE NACIONAL**		
FONTE	**TABELA: CDHU-193 Vigência a partir de FEV/24**	**BDI (%)=**	**25**

(C) RUA BAHIA - PARQUE NACIONAL

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS SEM BDI	VALORES UNITÁRIOS COM BDI	SUBTOTAL (R$)	PORCENTAGEM ITEM	PORCENTAGEM TOTAL
16			GUIA E SARJETA							
16,1	CDHU	03.01.220	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO	M3	5,07	316,51	395,63	2.005,84	23,0%	
16,2	CDHU	54.06.040	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	M	55,74	54,21	67,76	3.776,94	43,4%	
16,3	CDHU	54.06.170	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA	M3	2,84	823,21	1.029,01	2.922,38	33,6%	
			SUB-TOTAL					8.705,16	100%	9,55%
17			CALÇADA							
17,1	CDHU	07.01.020	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO	M3	2,87	17,83	22,28	63,94	1,0%	
17,2	CDHU	03.01.220	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO	M3	3,53	316,51	395,63	1.396,57	21,5%	
17,3	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	2,41	191,78	239,72	577,73	8,9%	
17,4	CDHU	17.05.100	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 25 MPA	M3	3,86	923,91	1.154,88	4.457,84	68,6%	
			SUB-TOTAL					6.496,08	100%	7,13%
18			RECUPERAÇÃO DE BASE							
18,1	CDHU	03.07.010	DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	16,50	28,23	35,28	582,12	21,8%	
18,2	CDHU	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	16,50	24,85	31,06	512,49	19,2%	
18,3	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	16,50	14,82	18,52	305,58	11,5%	
18,4	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	4,13	245,26	306,57	1.266,13	47,5%	
			SUB-TOTAL					2.666,32	78%	2,93%
19			FRESAGEM							
19,1	CDHU	03.07.050	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	640,64	12,44	15,55	9.961,95	100,0%	
			SUB-TOTAL					9.961,95	100%	10,93%
20			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							
20,1	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	618,64	7,46	9,32	5.765,72	10,2%	
20,2	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	26,29	1.538,64	1.923,30	50.563,56	89,8%	
			SUB-TOTAL					56.329,28	100%	61,81%
21			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
21,1	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	19,50	41,60	52,00	1.014,00	14,5%	
21,2	CDHU	70.02.014	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS	M2	14,40	74,00	92,50	1.332,00	19,1%	

21,3	CDHU	70.03.001	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²	M2	0,72	1.570,61	1.963,26	1.413,55	20,3%	
21,4	CDHU	70.04.001	COLUNA SIMPLES (PP), DIÂMETRO DE 2 1/2´ E COMPRIMENTO DE 3,6 M	UN	2,00	1.286,60	1.608,25	3.216,50	46,1%	
			SUB-TOTAL					6.976,05	100%	7,65%
TOTAL DOS SERVIÇOS (16+17+18+19+20+21)								91.134,84	100,00%	

JUQUIÁ quinta-feira, 16 de maio de 2024

CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E
CREA 5062229715
ART: 2620240745514