



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000
Telefax: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
PROJETO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA					PLANILHA		01/01		
LOCAL	RUA GOIÁS - PARQUE NACIONAL									
FONTE	TABELA: CDHU-193 Vigência a partir de FEV/24							BDI (%)=	25	
(A) RUA GOIÁS - PARQUE NACIONAL										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL (R\$)	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL
1			SERVIÇOS INICIAIS							
1,1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	6,00	879,22	1.099,02	6.594,12	95,2%	
1,2	CDHU	01.20.280	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE ÁREA PAVIMENTADA PARA VEÍCULO E PEDESTRE	M2	1.499,78	0,18	0,22	329,95	4,8%	
			SUB-TOTAL					6.924,07	100%	8,17%
2			GUIA E SARJETA							
2,1	CDHU	03.01.220	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M3	1,77	316,51	395,63	700,26	27,8%	
2,2	CDHU	54.06.170	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA	M3	1,77	823,21	1.029,01	1.821,34	72,2%	
			SUB-TOTAL					2.521,60	100%	2,98%
3			RECUPERAÇÃO DE BASE							
3,1	CDHU	03.07.010	DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	199,50	28,23	35,28	7.038,36	21,8%	
3,2	CDHU	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	199,50	24,85	31,06	6.196,47	19,2%	
3,3	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	199,50	14,82	18,52	3.694,74	11,5%	
3,4	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	49,88	245,26	306,57	15.291,71	47,5%	
			SUB-TOTAL					32.221,28	78%	38,02%
4			FRESAGEM							
4,1	CDHU	03.07.050	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	244,50	12,44	15,55	3.801,97	100,0%	
			SUB-TOTAL					3.801,97	100%	4,49%
5			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							
5,1	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	444,00	7,46	9,32	4.138,08	10,8%	
5,2	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLOAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	17,76	1.538,64	1.923,30	34.157,81	89,2%	
			SUB-TOTAL					38.295,89	100%	45,18%
6			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
6,1	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	19,06	41,60	52,00	991,12	100,0%	
			SUB-TOTAL					991,12	100%	1,17%
TOTAL DOS SERVIÇOS (1+2+3+4+5+6)								84.755,93	100,00%	

JUQUIÁ quinta-feira, 16 de maio de 2024

CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E TRÂNSITO
CREA 5062229715
ART: 2620240745514