PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTARua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SPe-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000Telefax: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO DE CONCLUSÃO DA OBRA — **01/01**

OBRA	**REFORMA PREDIAL**
LOCAL	**ESF VILA FLORINDO**
FONTE	**TABELA: CDHU-194** — **BDI (%)** **25**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI	(R$)	ITEM	TOTAL
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**							
1,1	CDHU	02.08.050	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	M2	2,50	193,76	242,20	605,50	5,1%	
1,2	CDHU	04.10.020	RETIRADA DE FECHADURA OU FECHO DE EMBUTIR	UN	20,00	11,31	14,13	282,60	2,4%	
1,3	CDHU	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	23,00	20,60	25,75	592,25	5,0%	
1,4	CDHU	04.08.060	RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS	M	101,50	12,35	15,43	1.566,15	13,2%	
1,5	CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	3,00	40,62	50,77	152,31	1,3%	
1,6	CDHU	04.11.080	RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA EMBUTIDOS	UN	3,00	51,93	64,91	194,73	1,6%	
1,7	CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	188,33	11,14	13,92	2.621,55	22,1%	
1,8	CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	0,34	74,28	92,85	31,57	0,3%	
1,9	CDHU	03.04.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, SOLEIRA OU PEITORIL, EM MATERIAL CERÂMICO E/OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUINDO A BASE	M	248,86	2,79	3,48	866,03	7,3%	
1,10	CDHU	03.03.060	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PISO	M2	192,37	9,29	11,61	2.233,42	18,8%	
1,11	CDHU	05.07.040	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	M3	19,46	106,77	133,46	2.596,58	21,9%	
1,12	CDHU	04.03.040	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M2	4,00	7,43	9,28	37,12	0,3%	
1,13	CDHU	04.03.080	RETIRADA DE CUMEEIRA, ESPIGÃO OU RUFO PERFIL QUALQUER	M	6,50	9,29	11,61	75,47	0,6%	
			SUB-TOTAL					**11.855,28**	100%	8,22%
2			**ALVENARIA**							
2,1	CDHU	14.04.210	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM	M2	1,00	79,87	99,83	99,83	100,0%	
			SUB-TOTAL					**99,83**	100%	0,07%
3			**REVESTIMENTO**							
3,1	CDHU	17.02.020	CHAPISCO	M2	2,42	6,62	8,27	20,01	0,7%	
3,2	CDHU	17.02.140	EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	M2	2,42	26,24	32,80	79,38	2,8%	
3,3	CDHU	18.11.042	REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA	M2	24,96	86,11	107,63	2.686,44	96,4%	
			SUB-TOTAL					**2.785,83**	100%	1,93%
4			**ESQUADRIAS**							
4,1	CDHU	24.02.040	PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA	M2	3,36	871,79	1.089,73	3.661,49	7,2%	
4,2	CDHU	25.02.020	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA	M2	38,43	983,65	1.229,56	47.251,99	92,8%	
			SUB-TOTAL					**50.913,48**	100%	35,29%
5			**PISO**							
5,1	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	9,62	199,78	249,72	2.401,93	8,8%	
5,2	CDHU	17.01.040	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO	M3	13,47	703,09	878,86	11.834,64	43,5%	
5,3	CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	192,37	45,81	57,26	11.015,11	40,5%	
5,4	CDHU	18.06.103	RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M	248,86	6,36	7,95	1.978,44	7,3%	
			SUB-TOTAL					**27.230,12**	100%	18,87%
6			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS**							
6,1	CDHU	47.04.040	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2´	UN	3,00	387,37	484,21	1.452,63	41,6%	

6,2	CDHU	44.01.800	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS	CJ	2,00	816,58	1.020,72	2.041,44	58,4%	
			SUB-TOTAL					**3.494,07**	100%	2,42%
7			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**							
7,1	CDHU	38.19.040	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM	M	3,00	18,28	22,85	68,55	18,5%	
7,2	CDHU	39.26.020	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	M	6,00	5,93	7,41	44,46	12,0%	
7,3	CDHU	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	2,00	35,33	44,16	88,32	23,8%	
7,4	CDHU	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	1,00	135,66	169,57	169,57	45,7%	
			SUB-TOTAL					**370,90**	100%	0,26%
8			**COBERTURA**							
8,1	CDHU	15.01.110	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS ATÉ 7,00 M	M2	4,00	122,10	152,62	610,48	29,6%	
8,2	CDHU	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	M2	4,00	56,84	71,05	284,20	13,8%	
8,3	CDHU	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	6,50	143,52	179,40	1.166,10	56,6%	
			SUB-TOTAL					**2.060,78**	100%	1,43%
9			**PINTURA**							
9,1	CDHU	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	997,68	31,31	39,13	39.039,22	93,1%	
9,2	CDHU	33.11.050	ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	52,14	44,69	55,86	2.912,54	6,9%	
			SUB-TOTAL					**41.951,76**	100%	29,08%
10			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**							
10,1	CDHU	55.01.020	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	216,28	13,00	16,25	3.514,55	100,0%	
			SUB-TOTAL					**3.514,55**	100%	2,44%

TOTAL GERAL	**144.276,60**

JUQUIÁ, 14 de outubro de 2024.

ENG. CIVIL: CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO
CREA: 5062229715
ART.: