



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA  
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP  
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000  
Telefax: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
PROJETO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA					PLANILHA			01/02	
LOCAL	RUA JOAQUIM OLIVEIRA CAMARGO - BAIRRO CEDRO									
FONTE	TABELA: CDHU-195 data base 08/2024 - DESONERADA								BDI (%)=	25
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL	PORCENTAGEM	
						SFM BDI	COM BDI	(R\$)	ITEM	TOTAL
1			SERVÇOS INICIAIS							
1,1	CDHU	02.08.050	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	M2	6,00	147,14	183,93	1.103,58	100,0%	
			SUB-TOTAL					1.103,58	100%	0,65%
2			DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS							
2,1	CDHU	49.06.020	GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS	M2	1,20	978,5	1.223,13	1.467,75	100,0%	
			SUB-TOTAL					1.467,75	100%	0,87%
3			RECUPERAÇÃO DE BASE							
3,1	CDHU	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAI0 DE 1 KM	M2	433,25	29,82	37,28	16.151,56	26,7%	
3,2	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	433,25	15,46	19,33	8.374,72	13,8%	
3,3	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	108,31	266,09	332,61	36.024,98	59,5%	
			SUB-TOTAL					60.551,26	100%	35,70%
4			GUIAS E SARJETAS							
4,1	CDHU	03.01.220	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M3	3,48	251,21	314,01	1.092,75	22,4%	
4,2	CDHU	54.06.020	GUIA PRÉ-MOLDADA CURVA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	M	5,50	44,75	55,94	307,67	6,3%	
4,3	CDHU	54.06.040	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	M	44,21	43,8	54,75	2.420,49	49,7%	
4,4	CDHU	54.06.110	BASE EM CONCRETO COM FCK DE 25 MPA, PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	1,49	563,88	704,85	1.050,22	21,6%	
			SUB-TOTAL					4.871,13	100%	2,87%
5			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							
5,1	CDHU	03.07.070	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE ACOMODAÇÃO DO MATERIAL	M2	707,66	8,58	10,73	7.593,19	7,5%	
5,2	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1.140,91	5,91	7,39	8.431,32	8,3%	
5,3	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUO	M3	45,64	1500,46	1.875,58	85.601,47	84,2%	
			SUB-TOTAL					101.625,98	16%	59,91%
			TOTAL DOS SERVIÇOS					169.619,70	100,00%	

JUQUIÁ, 01 de novembro 2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
ENG. CIVIL: CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO  
CREA: 5062229715