



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000
Telefax: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
PROJETO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA					PLANILHA		02/02		
LOCAL	RUA SHINNOEI AKAMIRIO - BAIRRO CEDRO									
FONTE	TABELA: CDHU-195 DESONERADO- Vigência a partir de AGO/24							BDI (%)=	25	
RUA SHINNOEI AKAMIRIO - BAIRRO CEDRO										
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL (R\$)	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL
6			RECUPERAÇÃO DE BASE							
6,1	CDHU	03.07.010	DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	201,00	25,24	31,55	6.341,55	19,1%	
6,2	CDHU	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	201,00	24,77	30,96	6.222,96	18,8%	
6,3	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	50,25	266,09	332,61	16.713,65	50,4%	
6,4	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	201,00	15,46	19,32	3.883,32	11,7%	
			SUB-TOTAL					33.161,48	100%	35,36%
7			FRESAGEM							
7,1	CDHU	03.07.050	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	201,00	11,25	14,06	2.826,06	100,0%	
			SUB-TOTAL					2.826,06	100%	3,01%
8			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							
8,1	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	357,00	5,91	7,38	2.634,66	9,0%	
8,2	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	14,28	1500,46	1.875,57	26.783,13	91,0%	
			SUB-TOTAL					29.417,79	100%	31,37%
9			IMPLANTAÇÃO DE LOMBADAS TIPO B							
9,1	CDHU	03.07.010	DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	11,25	25,24	31,55	354,93	2,2%	
9,2	CDHU	70.20.011	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM MASSA ASFÁLTICA - LOMBADA TIPO "B" - CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS SEM EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO	M2	51,11	250,41	313,01	15.997,94	97,8%	
			SUB-TOTAL					16.352,87	100%	17,44%
10			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
10,1	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	11,41	41,87	52,33	597,08	5,0%	
10,2	CDHU	70.03.001	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IAI/A - ÁREA ATÉ 2,0 M²	M2	1,20	1581,77	1.977,21	2.372,65	19,7%	
10,3	CDHU	70.04.001	CÓLUNA SIMPLES (PP), DIÂMETRO DE 2 1/2" E COMPRIMENTO DE 3,6 M	UN	6,00	1207,93	1.509,91	9.059,46	75,3%	
			SUB-TOTAL					12.029,19	100%	12,83%
			TOTAL DOS SERVIÇOS					93.787,39	100,00%	
			TOTAL DOS ORÇAMENTOS					93.787,39		

JUQUIÁ, 01 de novembro 2024

CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E TRÂNSITO
CREA 5062229715