



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000
Telefax: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
PROJETO:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES					PLANILHA		01/01		
LOCAL:	AVENIDA BRASIL II - BAIRRO PARQUE NACIONAL									
FONTE:	TABELA: CDHU 195 - Data Base: 08/2024 - COM DESONERAÇÃO							BDI (%)=	25	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL (R\$)	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL
1			SERVIÇOS INICIAIS							
1,1	CDHU	02.08.050	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	M2	4,50	195,86	244,83	1.101,74	100,0%	
			SUB-TOTAL					1.101,74	100%	0,26%
2			RECUPERAÇÃO DE BASE							
2,1	CDHU	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAILO DE 1 KM	M2	1.061,70	30,12	37,65	39.973,01	21,9%	
2,2	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	424,68	268,95	336,19	142.773,17	78,1%	
			SUB-TOTAL					182.746,18	100%	43,53%
3			FRESAGEM							
3,1	CDHU	03.07.050	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	831,27	12,55	15,69	13.042,63	100,0%	
			SUB-TOTAL					13.042,63	100%	3,11%
4			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							
4,1	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	1.061,70	15,57	19,46	20.660,68	11,6%	
4,2	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1.892,97	6,00	7,50	14.197,28	8,0%	
4,3	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	75,72	1.515,93	1.894,91	143.482,59	80,5%	
			SUB-TOTAL					178.340,55	100%	42,48%
5			PASSAGEM ELEVADA							
5,1	CDHU	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	161,92	9,89	12,36	2.001,33	14,7%	
5,2	CDHU	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA	M3	8,07	515,21	644,01	5.197,16	38,3%	
5,3	CDHU	11.16.020	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO	M3	8,07	78,32	97,90	790,05	5,8%	
5,4	CDHU	32.09.020	CHAPA DE AÇO EM BITOLAS MEDIAS	KG	197,56	22,63	28,29	5.588,97	41,2%	
			SUB-TOTAL					13.577,51	100%	3,23%
6			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
6,1	CDHU	70.02.014	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS	M2	16,24	78,50	98,13	1.593,63	9,7%	
6,2	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	81,42	41,87	52,34	4.261,52	25,8%	
6,3	CDHU	70.03.001	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²	M2	2,04	1.605,32	2.006,65	4.093,57	24,8%	
6,4	CDHU	70.04.001	COLUNA SIMPLES (PP), DIÂMETRO DE 2 1/2" E COMPRIMENTO DE 3,6 M	UN	4,00	1.311,10	1.638,88	6.555,52	39,7%	
			SUB-TOTAL					16.504,24	100%	3,93%
7			SINALIZAÇÃO TÁTIL							
7,1	CDHU	30.04.030	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M2	2,00	129,07	161,34	322,68	100,0%	
			SUB-TOTAL					322,68	100%	0,08%
8			SARJETÃO							
8,1	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	7,20	46,43	58,04	417,89	3,0%	
8,2	CDHU	03.07.010	DEMOLIÇÃO (LEVANTAMENTO) MECANIZADA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	7,80	28,95	36,19	282,28	2,0%	
8,3	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	5,00	206,94	258,68	1.293,40	9,1%	
8,4	CDHU	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	110,00	9,89	12,36	1.359,60	9,6%	
8,5	CDHU	54.06.170	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA	M3	10,00	863,29	1.079,11	10.791,10	76,3%	
			SUB-TOTAL					14.144,27	100%	3,37%
TOTAL DOS SERVIÇOS (1+2+3+4+5+6+7+8)								419.779,80	100,00%	
Juquiá 11 de novembro de 2024.										
ENG. CIVIL: CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO CREA: 5062229715 ART.:										