



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									4.802.653,62	
1.			RUA GOIAS					-	833.611,93	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	130.324,51	
1.1.1.	Composição	01	Administração Local	UNID	1,00	102.658,14	BDI 1	130.324,51	130.324,51	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	8.142,69	
1.2.1.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	6,00	832,50	BDI 1	1.056,86	6.341,16	RA
1.2.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	315,35	BDI 1	400,34	1.801,53	RA
1.3.			MOBILIZAÇÃO					-	7.615,87	
1.3.1.	Composição	02	Mobilização de equipamento	UNID	1,00	5.999,11	BDI 1	7.615,87	7.615,87	RA
1.4.			DESMOBILIZAÇÃO					-	7.615,87	
1.4.1.	Composição	03	Desmobilização de equipamento	UNID	1,00	5.999,11	BDI 1	7.615,87	7.615,87	RA
1.5.			DRENAGEM					-	111.080,44	
1.5.1.	SINAPI	97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM	UN	11,00	2.610,24	BDI 1	3.313,70	36.450,70	RA
1.5.2.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	440,66	54,37	BDI 1	69,02	30.414,35	RA
1.5.3.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	62,10	61,04	BDI 1	77,49	4.812,13	RA
1.5.4.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	221,84	7,31	BDI 1	9,28	2.058,68	RA
1.5.5.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	86,00	165,97	BDI 1	210,70	18.120,20	RA
1.5.6.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	37,50	308,41	BDI 1	391,53	14.682,38	RA
1.5.7.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	172,97	18,14	BDI 1	23,03	3.983,50	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									4.802.653,62	
1.5.8.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	48,87	6,39	BDI 1	8,11	396,34	RA
1.5.9.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	68,42	1,87	BDI 1	2,37	162,16	RA
1.6.			ABERTURA DE CAIXA DE SUB-LEITO					-	16.045,67	
1.6.1.	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	808,02	13,03	BDI 1	16,54	13.364,65	RA
1.6.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.131,23	1,87	BDI 1	2,37	2.681,02	RA
1.7.			PREPARAÇÃO DE BASE					-	199.483,98	
1.7.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	808,02	127,54	BDI 1	161,91	130.826,52	RA
1.7.2.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	808,02	6,39	BDI 1	8,11	6.553,04	RA
1.7.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	24.240,60	1,87	BDI 1	2,37	57.450,22	RA
1.7.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.848,12	0,76	BDI 1	0,96	4.654,20	RA
1.8.			PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ					-	204.356,64	
1.8.1.	Composição	04	IMPRIMAÇÃO BETOMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	2.020,05	14,74	BDI 1	18,71	37.795,14	RA
1.8.2.	Composição	05	IMPRIMAÇÃO BETOMINOSA LIGANTE	M2	2.020,05	5,86	BDI 1	7,44	15.029,17	RA
1.8.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	80,80	1.405,57	BDI 1	1.784,37	144.177,10	RA
1.8.4.	SINAPI	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	80,80	11,16	BDI 1	14,17	1.144,94	RA
1.8.5.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.424,00	1,87	BDI 1	2,37	5.744,88	RA
1.8.6.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	484,80	0,76	BDI 1	0,96	465,41	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									4.802.653,62	
1.9.			DEMOLIÇÃO DE CALÇADA					-	6.854,74	
1.9.1.	SICRO	1600989	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	M3	12,74	412,28	BDI 1	523,39	6.667,99	RA
1.9.2.	SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	12,74	8,93	BDI 1	11,34	144,47	RA
1.9.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	17,84	1,87	BDI 1	2,37	42,28	RA
1.10.			EXECUÇÃO DE CALÇADA					-	82.328,68	
1.10.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	47,75	176,27	BDI 1	223,77	10.685,02	RA
1.10.2.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	47,75	6,39	BDI 1	8,11	387,25	RA
1.10.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.432,44	1,87	BDI 1	2,37	3.394,88	RA
1.10.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	286,49	0,76	BDI 1	0,96	275,03	RA
1.10.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	76,40	696,84	BDI 1	884,64	67.586,50	RA
1.11.			SINALIZAÇÃO					-	40.632,42	
1.11.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	61,05	36,09	BDI 1	45,82	2.797,31	RA
1.11.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	6,00	52,73	BDI 1	66,94	401,64	RA
1.11.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	401,94	6,60	BDI 1	8,38	3.368,26	RA
1.11.4.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UNID	8,00	247,85	BDI 1	314,65	2.517,20	RA
1.11.5.	SICRO	5213466	Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UNID	2,00	592,27	BDI 1	751,89	1.503,78	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									4.802.653,62	
1.11.6.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UNID	8,00	436,31	BDI 1	553,90	4.431,20	RA
1.11.7.	SICRO	5213865	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantação	UNID	2,00	492,74	BDI 1	625,53	1.251,06	RA
1.11.8.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	113,74	168,72	BDI 1	214,19	24.361,97	RA
1.12.			FAIXA ELEVADA					-	15.303,62	
1.12.1.	Composição	05	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	56,00	5,86	BDI 1	7,44	416,64	RA
1.12.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	6,56	1.405,57	BDI 1	1.784,37	11.705,47	RA
1.12.3.	SINAPI	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	6,56	11,16	BDI 1	14,17	92,96	RA
1.12.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	196,80	1,87	BDI 1	2,37	466,42	RA
1.12.5.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	39,36	0,76	BDI 1	0,96	37,79	RA
1.12.6.	Composição	6	TAMPA EM CHAPA XADREZ 0,40mX4,00m	UNID	2,00	1.017,86	BDI 1	1.292,17	2.584,34	RA
1.13.			ILUMINAÇÃO PÚBLICA					-	3.826,80	
1.13.1.	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6,00	502,40	BDI 1	637,80	3.826,80	RA
2.			RUA ABNER ALVES CARNEIRO					-	316.994,66	
2.1.			DRENAGEM					-	26.913,34	
2.1.1.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	25,31	7,31	BDI 1	9,28	234,88	RA
2.1.2.	SINAPI	97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00	2.610,24	BDI 1	3.313,70	6.627,40	RA
2.1.3.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	183,98	54,37	BDI 1	69,02	12.698,30	RA
2.1.4.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	30,48	61,04	BDI 1	77,49	2.361,90	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									4.802.653,62	
2.1.5.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	11,50	308,41	BDI 1	391,53	4.502,60	RA
2.1.6.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	17,77	18,14	BDI 1	23,03	409,24	RA
2.1.7.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	7,54	6,39	BDI 1	8,11	61,15	RA
2.1.8.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7,54	1,87	BDI 1	2,37	17,87	RA
2.2.			ABERTURA DE CAIXA DE SUB-LEITO					-	8.129,41	
2.2.1.	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	429,90	13,03	BDI 1	16,54	7.110,55	RA
2.2.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	429,90	1,87	BDI 1	2,37	1.018,86	RA
2.3.			PREPARAÇÃO DE BASE					-	106.092,74	
2.3.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	429,90	127,54	BDI 1	161,91	69.605,11	RA
2.3.2.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	429,90	6,39	BDI 1	8,11	3.486,49	RA
2.3.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12.897,12	1,87	BDI 1	2,37	30.566,17	RA
2.3.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.536,43	0,76	BDI 1	0,96	2.434,97	RA
2.4.			PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ					-	108.724,29	
2.4.1.	Composição	04	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	1.074,76	14,74	BDI 1	18,71	20.108,76	RA
2.4.2.	Composição	05	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1.074,76	5,86	BDI 1	7,44	7.996,21	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									4.802.653,62	
2.4.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	42,99	1.405,57	BDI 1	1.784,37	76.710,07	RA
2.4.4.	SINAPI	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	42,99	11,16	BDI 1	14,17	609,17	RA
2.4.5.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.289,70	1,87	BDI 1	2,37	3.056,59	RA
2.4.6.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	253,64	0,76	BDI 1	0,96	243,49	RA
2.5.			CALÇADA					-	35.708,99	
2.5.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	20,71	176,27	BDI 1	223,77	4.634,28	RA
2.5.2.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	20,71	6,39	BDI 1	8,11	167,96	RA
2.5.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	621,30	1,87	BDI 1	2,37	1.472,48	RA
2.5.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	122,19	0,76	BDI 1	0,96	117,30	RA
2.5.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	33,14	696,84	BDI 1	884,64	29.316,97	RA
2.6.			SINALIZAÇÃO					-	28.874,69	
2.6.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	77,03	36,09	BDI 1	45,82	3.529,51	RA
2.6.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	9,00	52,73	BDI 1	66,94	602,46	RA
2.6.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	152,14	6,60	BDI 1	8,38	1.274,93	RA
2.6.4.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UNID	7,00	247,85	BDI 1	314,65	2.202,55	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									4.802.653,62	
2.6.5.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UNID	7,00	436,31	BDI 1	553,90	3.877,30	RA
2.6.6.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	81,18	168,72	BDI 1	214,19	17.387,94	RA
2.7.			ILUMINAÇÃO PÚBLICA					-	2.551,20	
2.7.1.	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00	502,40	BDI 1	637,80	2.551,20	RA
3.			RUA SERGIPE					-	274.810,83	
3.1.			DRENAGEM					-	64.378,13	
3.1.1.	SINAPI	97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	5,00	2.610,24	BDI 1	3.313,70	16.568,50	RA
3.1.2.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	81,84	54,37	BDI 1	69,02	5.648,60	RA
3.1.3.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	53,48	61,04	BDI 1	77,49	4.144,17	RA
3.1.4.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	147,72	7,31	BDI 1	9,28	1.370,84	RA
3.1.5.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	8,00	165,97	BDI 1	210,70	1.685,60	RA
3.1.6.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	81,50	308,41	BDI 1	391,53	31.909,70	RA
3.1.7.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	119,73	18,14	BDI 1	23,03	2.757,38	RA
3.1.8.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	27,99	6,39	BDI 1	8,11	227,00	RA

RECURSO ↓

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									4.802.653,62	
3.1.9.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	27,99	1,87	BDI 1	2,37	66,34	RA
3.2.			ABERTURA DE CAIXA DE SUB-LEITO (Reparo)					-	196,89	
3.2.1.	SICRO	5501933	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	M³	14,52	10,68	BDI 1	13,56	196,89	RA
3.3.			PREPARAÇÃO DE BASE (Reparo)					-	3.583,30	
3.3.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	14,52	127,54	BDI 1	161,91	2.350,93	RA
3.3.2.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	14,52	6,39	BDI 1	8,11	117,76	RA
3.3.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	435,60	1,87	BDI 1	2,37	1.032,37	RA
3.3.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	85,67	0,76	BDI 1	0,96	82,24	RA
3.4.			PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ (Reparo)					-	6.019,38	
3.4.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	14,52	127,54	BDI 1	161,91	2.350,93	RA
3.4.2.	Composição	04	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M²	36,30	14,74	BDI 1	18,71	679,17	RA
3.4.3.	Composição	05	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M²	36,30	5,86	BDI 1	7,44	270,07	RA
3.4.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1,45	1.405,57	BDI 1	1.784,37	2.587,34	RA
3.4.5.	SINAPI	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,45	11,16	BDI 1	14,17	20,55	RA
3.4.6.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	43,50	1,87	BDI 1	2,37	103,10	RA
3.4.7.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	8,56	0,76	BDI 1	0,96	8,22	RA
3.5.			ABERTURA DE CAIXA DE SUB-LEITO					-	2.120,38	
3.5.1.	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M³	112,13	13,03	BDI 1	16,54	1.854,63	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									4.802.653,62	
3.5.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	112,13	1,87	BDI 1	2,37	265,75	RA
3.6.			PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO					-	155.525,08	
3.6.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	112,13	127,54	BDI 1	161,91	18.154,97	RA
3.6.2.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	112,13	6,39	BDI 1	8,11	909,37	RA
3.6.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.364,02	1,87	BDI 1	2,37	7.972,73	RA
3.6.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	661,59	0,76	BDI 1	0,96	635,13	RA
3.6.5.	SINAPI	97106	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022	M2	560,67	151,24	BDI 1	192,00	107.648,64	RA
3.6.6.	SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	1.233,47	12,90	BDI 1	16,38	20.204,24	RA
3.7.			CALÇADA					-	22.240,63	
3.7.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	12,90	176,27	BDI 1	223,77	2.886,63	RA
3.7.2.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	12,90	6,39	BDI 1	8,11	104,62	RA
3.7.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	387,06	1,87	BDI 1	2,37	917,33	RA
3.7.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	76,12	0,76	BDI 1	0,96	73,08	RA
3.7.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	20,64	696,84	BDI 1	884,64	18.258,97	RA
3.8.			SINALIZAÇÃO					-	18.833,64	
3.8.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	111,18	36,09	BDI 1	45,82	5.094,27	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									4.802.653,62	
3.8.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	4,00	52,73	BDI 1	66,94	267,76	RA
3.8.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	90,62	6,60	BDI 1	8,38	759,40	RA
3.8.4.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UNID	4,00	247,85	BDI 1	314,65	1.258,60	RA
3.8.5.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UNID	4,00	436,31	BDI 1	553,90	2.215,60	RA
3.8.6.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	43,13	168,72	BDI 1	214,19	9.238,01	RA
3.9.			ILUMINAÇÃO PÚBLICA					-	1.913,40	
3.9.1.	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3,00	502,40	BDI 1	637,80	1.913,40	RA
4.			RUA CEARÁ					-	335.337,92	
4.1.			ABERTURA DE CAIXA DE SUB-LEITO					-	7.864,35	
4.1.1.	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	382,34	13,03	BDI 1	16,54	6.323,90	RA
4.1.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	649,98	1,87	BDI 1	2,37	1.540,45	RA
4.2.			PREPARAÇÃO DE BASE					-	94.428,80	
4.2.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	382,34	127,54	BDI 1	161,91	61.904,67	RA
4.2.2.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	382,34	6,39	BDI 1	8,11	3.100,78	RA
4.2.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.470,20	1,87	BDI 1	2,37	27.184,37	RA
4.2.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.332,27	0,76	BDI 1	0,96	2.238,98	RA
4.3.			PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ					-	96.695,68	
4.3.1.	Composição	04	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M²	955,85	14,74	BDI 1	18,71	17.883,95	RA
4.3.2.	Composição	05	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M²	955,85	5,86	BDI 1	7,44	7.111,52	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
OBRAS DE INFRAESTRTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									4.802.653,62	
4.3.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	38,23	1.405,57	BDI 1	1.784,37	68.216,47	RA
4.3.4.	SINAPI	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	38,23	11,16	BDI 1	14,17	541,72	RA
4.3.5.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.146,90	1,87	BDI 1	2,37	2.718,15	RA
4.3.6.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	233,20	0,76	BDI 1	0,96	223,87	RA
4.4.			DRENAGEM					-	68.316,56	
4.4.1.	SINAPI	97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	6,00	2.610,24	BDI 1	3.313,70	19.882,20	RA
4.4.2.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	222,92	54,37	BDI 1	69,02	15.385,94	RA
4.4.3.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	57,00	61,04	BDI 1	77,49	4.416,93	RA
4.4.4.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	158,12	7,31	BDI 1	9,28	1.467,35	RA
4.4.5.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	65,00	165,97	BDI 1	210,70	13.695,50	RA
4.4.6.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	26,00	308,41	BDI 1	391,53	10.179,78	RA
4.4.7.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	125,74	18,14	BDI 1	23,03	2.895,79	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									4.802.653,62	
4.4.8.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	32,38	6,39	BDI 1	8,11	262,60	RA
4.4.9.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	55,05	1,87	BDI 1	2,37	130,47	RA
4.5.			CALÇADA					-	50.541,73	
4.5.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	29,31	176,27	BDI 1	223,77	6.558,70	RA
4.5.2.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	29,31	6,39	BDI 1	8,11	237,70	RA
4.5.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	879,35	1,87	BDI 1	2,37	2.084,06	RA
4.5.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	178,80	0,76	BDI 1	0,96	171,65	RA
4.5.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	46,90	696,84	BDI 1	884,64	41.489,62	RA
4.6.			SINALIZAÇÃO					-	15.577,40	
4.6.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	110,86	36,09	BDI 1	45,82	5.079,61	RA
4.6.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	6,00	52,73	BDI 1	66,94	401,64	RA
4.6.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	219,46	6,60	BDI 1	8,38	1.839,07	RA
4.6.4.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UNID	6,00	247,85	BDI 1	314,65	1.887,90	RA
4.6.5.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UNID	6,00	436,31	BDI 1	553,90	3.323,40	RA
4.6.6.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	14,22	168,72	BDI 1	214,19	3.045,78	RA
4.7.			ILUMINAÇÃO PÚBLICA					-	1.913,40	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									4.802.653,62	
4.7.1.	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	3,00	502,40	BDI 1	637,80	1.913,40	RA
5.			RUA PIAUÍ					-	395.395,55	
5.1.			ABERTURA DE CAIXA DE SUB-LEITO					-	7.198,11	
5.1.1.	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	349,95	13,03	BDI 1	16,54	5.788,17	RA
5.1.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	594,91	1,87	BDI 1	2,37	1.409,94	RA
5.2.			PREPARAÇÃO DE BASE					-	86.429,06	
5.2.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	349,95	127,54	BDI 1	161,91	56.660,40	RA
5.2.2.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	349,95	6,39	BDI 1	8,11	2.838,09	RA
5.2.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.498,43	1,87	BDI 1	2,37	24.881,28	RA
5.2.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.134,68	0,76	BDI 1	0,96	2.049,29	RA
5.3.			PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ					-	88.501,46	
5.3.1.	Composição	04	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M²	874,87	14,74	BDI 1	18,71	16.368,82	RA
5.3.2.	Composição	05	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M²	874,87	5,86	BDI 1	7,44	6.509,03	RA
5.3.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	34,99	1.405,57	BDI 1	1.784,37	62.435,11	RA
5.3.4.	SINAPI	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	34,99	11,16	BDI 1	14,17	495,81	RA
5.3.5.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.049,70	1,87	BDI 1	2,37	2.487,79	RA
5.3.6.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	213,44	0,76	BDI 1	0,96	204,90	RA
5.4.			MURO DE GABIÃO					-	106.406,21	

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									4.802.653,62	
5.4.1.	SINAPI	92744	MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024	M3	131,60	543,37	BDI 1	689,81	90.779,00	RA
5.4.2.	SINAPI	101146	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	358,47	13,71	BDI 1	17,40	6.237,38	RA
5.4.3.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	234,86	18,14	BDI 1	23,03	5.408,83	RA
5.4.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	210,14	1,87	BDI 1	2,37	498,03	RA
5.4.5.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	234,86	11,68	BDI 1	14,83	3.482,97	RA
5.5.			DRENAGEM					-	62.647,63	
5.5.1.	SINAPI	97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00	2.610,24	BDI 1	3.313,70	6.627,40	RA
5.5.2.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	249,96	54,37	BDI 1	69,02	17.252,24	RA
5.5.3.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	10,09	61,04	BDI 1	77,49	781,87	RA
5.5.4.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	157,61	7,31	BDI 1	9,28	1.462,62	RA
5.5.5.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	85,00	308,41	BDI 1	391,53	33.280,05	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									4.802.653,62	
5.5.6.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	122,14	18,14	BDI 1	23,03	2.812,88	RA
5.5.7.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	35,47	6,39	BDI 1	8,11	287,66	RA
5.5.8.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	60,30	1,87	BDI 1	2,37	142,91	RA
5.6.			CALÇADA					-	32.621,15	
5.6.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	18,92	176,27	BDI 1	223,77	4.233,73	RA
5.6.2.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	18,92	6,39	BDI 1	8,11	153,44	RA
5.6.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	567,57	1,87	BDI 1	2,37	1.345,14	RA
5.6.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	115,41	0,76	BDI 1	0,96	110,79	RA
5.6.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	30,27	696,84	BDI 1	884,64	26.778,05	RA
5.7.			SINALIZAÇÃO					-	9.040,73	
5.7.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	27,27	36,09	BDI 1	45,82	1.249,51	RA
5.7.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	4,00	52,73	BDI 1	66,94	267,76	RA
5.7.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	240,90	6,60	BDI 1	8,38	2.018,74	RA
5.7.4.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UNID	4,00	247,85	BDI 1	314,65	1.258,60	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									4.802.653,62	
5.7.5.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0.60 m - fornecimento e implantação	UNID	4,00	436,31	BDI 1	553,90	2.215,60	RA
5.7.6.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	9,48	168,72	BDI 1	214,19	2.030,52	RA
5.8.			ILUMINAÇÃO PÚBLICA					-	2.551,20	
5.8.1.	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	4,00	502,40	BDI 1	637,80	2.551,20	RA
6.			RUA MINAS GERAIS					-	446.264,70	
6.1.			ABERTURA DE CAIXA DE SUB-LEITO					-	2.122,72	
6.1.1.	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	103,20	13,03	BDI 1	16,54	1.706,93	RA
6.1.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	175,44	1,87	BDI 1	2,37	415,79	RA
6.2.			PREPARAÇÃO DE BASE					-	25.537,46	
6.2.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	103,20	127,54	BDI 1	161,91	16.709,11	RA
6.2.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.096,00	1,87	BDI 1	2,37	7.337,52	RA
6.2.3.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	681,12	0,76	BDI 1	0,96	653,88	RA
6.2.4.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	103,20	6,39	BDI 1	8,11	836,95	RA
6.3.			CAMADA DE ROLAMENTO					-	22.718,64	
6.3.1.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	2.386,12	7,37	BDI 1	9,36	22.334,08	RA
6.3.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	162,26	1,87	BDI 1	2,37	384,56	RA
6.4.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ					-	249.009,42	
6.4.1.	Composição	04	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M²	516,00	14,74	BDI 1	18,71	9.654,36	RA
6.4.2.	Composição	05	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M²	2.902,12	5,86	BDI 1	7,44	21.591,77	RA
6.4.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	116,08	1.405,57	BDI 1	1.784,37	207.129,67	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
OBRAS DE INFRAESTRTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									4.802.653,62	
6.4.4.	SINAPI	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	116,08	11,16	BDI 1	14,17	1.644,85	RA
6.4.5.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.482,40	1,87	BDI 1	2,37	8.253,29	RA
6.4.6.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	766,13	0,76	BDI 1	0,96	735,48	RA
6.5.			DRENAGEM					-	41.243,85	
6.5.1.	SICRO	1600989		M3	26,38	412,28	BDI 1	523,39	13.807,03	RA
6.5.2.	SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	26,38	8,93	BDI 1	11,34	299,15	RA
6.5.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	44,84	1,87	BDI 1	2,37	106,27	RA
6.5.4.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	256,19	54,37	BDI 1	69,02	17.682,23	RA
6.5.5.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	120,65	61,04	BDI 1	77,49	9.349,17	RA
6.6.			DEMOLIÇÃO DE CALÇADA					-	18.290,88	
6.6.1.	SICRO	1600989	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	M3	33,95	412,28	BDI 1	523,39	17.769,09	RA
6.6.2.	SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	33,95	8,93	BDI 1	11,34	384,99	RA
6.6.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	57,72	1,87	BDI 1	2,37	136,80	RA
6.7.			EXECUÇÃO DE CALÇADA					-	57.659,87	
6.7.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	33,43	176,27	BDI 1	223,77	7.480,63	RA
6.7.2.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	33,43	6,39	BDI 1	8,11	271,12	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									4.802.653,62	
6.7.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.002,92	1,87	BDI 1	2,37	2.376,92	RA
6.7.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	220,64	0,76	BDI 1	0,96	211,81	RA
6.7.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	53,49	696,84	BDI 1	884,64	47.319,39	RA
6.8.			SINALIZAÇÃO					-	26.492,86	
6.8.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	110,25	36,09	BDI 1	45,82	5.051,66	RA
6.8.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	12,00	52,73	BDI 1	66,94	803,28	RA
6.8.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	522,00	6,60	BDI 1	8,38	4.374,36	RA
6.8.4.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UNID	12,00	247,85	BDI 1	314,65	3.775,80	RA
6.8.5.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UNID	12,00	436,31	BDI 1	553,90	6.646,80	RA
6.8.6.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	27,27	168,72	BDI 1	214,19	5.840,96	RA
6.9.			ILUMINAÇÃO PÚBLICA					-	3.189,00	
6.9.1.	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	5,00	502,40	BDI 1	637,80	3.189,00	RA
7.			RUA OTACÍLIO MAGALHÃES					-	629.396,37	
7.1.			DRENAGEM					-	78.397,45	
7.1.1.	SICRO	1600989	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	M3	47,14	412,28	BDI 1	523,39	24.672,60	RA
7.1.2.	SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	47,14	8,93	BDI 1	11,34	534,57	RA
7.1.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	47,14	1,87	BDI 1	2,37	111,72	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									4.802.653,62	
7.1.4.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	437,31	54,37	BDI 1	69,02	30.183,14	RA
7.1.5.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	50,82	61,04	BDI 1	77,49	3.938,04	RA
7.1.6.	SINAPI	94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024	M	78,79	161,14	BDI 1	204,57	16.118,07	RA
7.1.7.	SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	173,34	12,90	BDI 1	16,38	2.839,31	RA
7.2.			ABERTURA DE CAIXA DE SUB-LEITO					-	15.722,30	
7.2.1.	Composição	07	REMOÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS/LAJOTA SEXTAVADA INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE	M2	1.035,10	10,18	BDI 1	12,92	13.373,49	RA
7.2.2.	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	124,21	13,03	BDI 1	16,54	2.054,43	RA
7.2.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	124,21	1,87	BDI 1	2,37	294,38	RA
7.3.			PREPARAÇÃO DE BASE					-	51.109,10	
7.3.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	207,02	127,54	BDI 1	161,91	33.518,61	RA
7.3.2.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	207,02	6,39	BDI 1	8,11	1.678,93	RA
7.3.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.210,60	1,87	BDI 1	2,37	14.719,12	RA
7.3.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.242,12	0,76	BDI 1	0,96	1.192,44	RA
7.4.			PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ (ÁREA DE LAJOTA RETIRADA)					-	104.709,42	
7.4.1.	Composição	04	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	1.035,10	14,74	BDI 1	18,71	19.366,72	RA
7.4.2.	Composição	05	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1.035,10	5,86	BDI 1	7,44	7.701,14	RA
7.4.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	41,40	1.405,57	BDI 1	1.784,37	73.872,92	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									4.802.653,62	
7.4.4.	SINAPI	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	41,40	11,16	BDI 1	14,17	586,64	RA
7.4.5.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.242,00	1,87	BDI 1	2,37	2.943,54	RA
7.4.6.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	248,40	0,76	BDI 1	0,96	238,46	RA
7.5.			REPARO DE BASE PARA RECAPEAMENTO					-	2.256,25	
7.5.1.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	28,23	23,08	BDI 1	29,30	827,14	RA
7.5.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	5,65	127,54	BDI 1	161,91	914,79	RA
7.5.3.	SINAPI	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	5,65	11,16	BDI 1	14,17	80,06	RA
7.5.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	169,50	1,87	BDI 1	2,37	401,72	RA
7.5.5.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	33,90	0,76	BDI 1	0,96	32,54	RA
7.6.			FRESAGEM					-	21.936,38	
7.6.1.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	2.320,13	7,37	BDI 1	9,36	21.716,42	RA
7.6.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	92,81	1,87	BDI 1	2,37	219,96	RA
7.7.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ					-	194.156,30	
7.7.1.	Composição	04	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M²	28,23	14,74	BDI 1	18,71	528,18	RA
7.7.2.	Composição	05	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M²	2.348,36	5,86	BDI 1	7,44	17.471,80	RA
7.7.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	93,93	1.405,57	BDI 1	1.784,37	167.605,87	RA
7.7.4.	SINAPI	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	93,93	11,16	BDI 1	14,17	1.330,99	RA
7.7.5.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.817,90	1,87	BDI 1	2,37	6.678,42	RA
7.7.6.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	563,58	0,76	BDI 1	0,96	541,04	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									4.802.653,62	
7.8.			DEMOLIÇÃO DE CALÇADA						32.569,75	
7.8.1.	SICRO	1600989	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	M3	60,64	412,28	BDI 1	523,39	31.738,37	RA
7.8.2.	SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	60,64	8,93	BDI 1	11,34	687,66	RA
7.8.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	60,64	1,87	BDI 1	2,37	143,72	RA
7.9.			CONSTRUÇÃO DE CALÇADA						90.042,92	
7.9.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	52,22	176,27	BDI 1	223,77	11.685,27	RA
7.9.2.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	52,22	6,39	BDI 1	8,11	423,50	RA
7.9.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.566,60	1,87	BDI 1	2,37	3.712,84	RA
7.9.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	313,32	0,76	BDI 1	0,96	300,79	RA
7.9.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	83,56	696,84	BDI 1	884,64	73.920,52	RA
7.10.			SINALIZAÇÃO						29.567,30	
7.10.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	65,02	36,09	BDI 1	45,82	2.979,22	RA
7.10.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	10,00	52,73	BDI 1	66,94	669,40	RA
7.10.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	867,94	6,60	BDI 1	8,38	7.273,34	RA
7.10.4.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UNID	10,00	247,85	BDI 1	314,65	3.146,50	RA
7.10.5.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UNID	10,00	436,31	BDI 1	553,90	5.539,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP										4.802.653,62
7.10.6.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	46,50	168,72	BDI 1	214,19	9.959,84	RA
7.11.			ILUMINAÇÃO PÚBLICA					-	8.929,20	
7.11.1.	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	14,00	502,40	BDI 1	637,80	8.929,20	RA
8.			RUA DUQUE DE CAXIAS					-	606.139,93	
8.1.			DRENAGEM					-	22.254,36	
8.1.1.	SICRO	1600989	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	M3	2,10	412,28	BDI 1	523,39	1.099,12	RA
8.1.2.	SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2,10	8,93	BDI 1	11,34	23,81	RA
8.1.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,52	1,87	BDI 1	2,37	5,97	RA
8.1.4.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	30,00	54,37	BDI 1	69,02	2.070,60	RA
8.1.5.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	19,68	176,27	BDI 1	223,77	4.403,79	RA
8.1.6.	SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	270,60	12,90	BDI 1	16,38	4.432,43	RA
8.1.7.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	19,68	409,01	BDI 1	519,24	10.218,64	RA
8.2.			ABERTURA DE CAIXA DE SUB-LEITO					-	1.318,11	
8.2.1.	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	68,00	13,03	BDI 1	16,54	1.124,72	RA
8.2.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	81,60	1,87	BDI 1	2,37	193,39	RA
8.3.			CAMADA DE ROLAMENTO					-	34.026,03	
8.3.1.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	3.591,61	7,37	BDI 1	9,36	33.617,47	RA
8.3.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	172,39	1,87	BDI 1	2,37	408,56	RA
8.4.			PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ					-	330.553,09	
8.4.1.	Composição	04	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	340,00	14,74	BDI 1	18,71	6.361,40	RA
8.4.2.	Composição	05	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	3.931,61	5,86	BDI 1	7,44	29.251,18	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									4.802.653,62	
8.4.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	157,26	1.405,57	BDI 1	1.784,37	280.610,03	RA
8.4.4.	SINAPI	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	157,26	11,16	BDI 1	14,17	2.228,37	RA
8.4.5.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.717,80	1,87	BDI 1	2,37	11.181,19	RA
8.4.6.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	959,29	0,76	BDI 1	0,96	920,92	RA
8.5.			DEMOLIÇÃO DE CALÇADA					-	38.802,10	
8.5.1.	SICRO	1600989	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	M3	72,18	412,28	BDI 1	523,39	37.778,29	RA
8.5.2.	SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	72,18	8,93	BDI 1	11,34	818,52	RA
8.5.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	86,62	1,87	BDI 1	2,37	205,29	RA
8.6.			CONSTRUÇÃO DE CALÇADA					-	122.644,03	
8.6.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	55,49	176,27	BDI 1	223,77	12.417,00	RA
8.6.2.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	55,49	6,39	BDI 1	8,11	450,02	RA
8.6.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.664,70	1,87	BDI 1	2,37	3.945,34	RA
8.6.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	338,49	0,76	BDI 1	0,96	324,95	RA
8.6.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	88,77	696,84	BDI 1	884,64	78.529,49	RA
8.6.6.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	125,95	168,72	BDI 1	214,19	26.977,23	RA
8.7.			SINALIZAÇÃO					-	46.337,41	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									4.802.653,62	
8.7.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	204,80	36,09	BDI 1	45,82	9.383,94	RA
8.7.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	28,00	52,73	BDI 1	66,94	1.874,32	RA
8.7.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1.283,98	6,60	BDI 1	8,38	10.759,75	RA
8.7.4.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UNID	28,00	247,85	BDI 1	314,65	8.810,20	RA
8.7.5.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UNID	28,00	436,31	BDI 1	553,90	15.509,20	RA
8.8.			ILUMINAÇÃO PÚBLICA					-	10.204,80	
8.8.1.	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	16,00	502,40	BDI 1	637,80	10.204,80	RA
9.			RUA ACRE					-	311.649,72	
9.1.			ABERTURA DE CAIXA DE SUB-LEITO					-	770,59	
9.1.1.	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	40,75	13,03	BDI 1	16,54	674,01	RA
9.1.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	40,75	1,87	BDI 1	2,37	96,58	RA
9.2.			PREPARAÇÃO DE BASE					-	10.052,54	
9.2.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	40,75	127,54	BDI 1	161,91	6.597,83	RA
9.2.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.222,50	1,87	BDI 1	2,37	2.897,33	RA
9.2.3.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	236,35	0,76	BDI 1	0,96	226,90	RA
9.2.4.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	40,75	6,39	BDI 1	8,11	330,48	RA
9.3.			CAMADA DE ROLAMENTO					-	19.344,37	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									4.802.653,62	
9.3.1.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	2.040,87	7,37	BDI 1	9,36	19.102,54	RA
9.3.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	102,04	1,87	BDI 1	2,37	241,83	RA
9.4.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ					-	188.886,79	
9.4.1.	Composição	04	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	203,75	14,74	BDI 1	18,71	3.812,16	RA
9.4.2.	Composição	05	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	2.244,62	5,86	BDI 1	7,44	16.699,97	RA
9.4.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	89,79	1.405,57	BDI 1	1.784,37	160.218,58	RA
9.4.4.	SINAPI	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	89,79	11,16	BDI 1	14,17	1.272,32	RA
9.4.5.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.693,60	1,87	BDI 1	2,37	6.383,83	RA
9.4.6.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	520,76	0,76	BDI 1	0,96	499,93	RA
9.5.			DEMOLIÇÃO DE SARJETÃO					-	3.131,50	
9.5.1.	SICRO	1600989	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	M3	4,61	412,28	BDI 1	523,39	2.412,83	RA
9.5.2.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	15,24	23,08	BDI 1	29,30	446,53	RA
9.5.3.	SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	19,85	8,93	BDI 1	11,34	225,10	RA
9.5.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	19,85	1,87	BDI 1	2,37	47,04	RA
9.6.			SARJETÃO					-	10.247,57	
9.6.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	1,92	176,27	BDI 1	223,77	429,64	RA
9.6.2.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1,92	6,39	BDI 1	8,11	15,57	RA
9.6.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	57,60	1,87	BDI 1	2,37	136,51	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
OBRAS DE INFRAESTRTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									4.802.653,62	
9.6.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11,14	0,76	BDI 1	0,96	10,69	RA
9.6.5.	SINAPI	94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024	M	38,31	161,14	BDI 1	204,57	7.837,08	RA
9.6.6.	SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	119,14	12,02	BDI 1	15,26	1.818,08	RA
9.7.			DEMOLIÇÃO DE CALÇADA					-	15.946,50	
9.7.1.	SICRO	1600989	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	M3	29,69	412,28	BDI 1	523,39	15.539,45	RA
9.7.2.	SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	29,69	8,93	BDI 1	11,34	336,68	RA
9.7.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	29,69	1,87	BDI 1	2,37	70,37	RA
9.8.			CONSTRUÇÃO DE CALÇADA					-	31.278,16	
9.8.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	18,14	176,27	BDI 1	223,77	4.059,19	RA
9.8.2.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	18,14	6,39	BDI 1	8,11	147,12	RA
9.8.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	544,20	1,87	BDI 1	2,37	1.289,75	RA
9.8.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	105,21	0,76	BDI 1	0,96	101,00	RA
9.8.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	29,03	696,84	BDI 1	884,64	25.681,10	RA
9.9.			SINALIZAÇÃO					-	31.781,49	
9.9.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	92,80	36,09	BDI 1	45,82	4.252,10	RA
9.9.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	8,00	52,73	BDI 1	66,94	535,52	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									4.802.653,62	
9.9.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	474,83	6,60	BDI 1	8,38	3.979,08	RA
9.9.4.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UNID	8,00	247,85	BDI 1	314,65	2.517,20	RA
9.9.5.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UNID	8,00	436,31	BDI 1	553,90	4.431,20	RA
9.9.6.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	75,01	168,72	BDI 1	214,19	16.066,39	RA
9.10.			SUBSTITUIÇÃO DE GUIA (MEIO-FIO)					-	210,21	
9.10.1.	SICRO	1600989	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	M3	0,11	412,28	BDI 1	523,39	57,57	RA
9.10.2.	SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,11	8,93	BDI 1	11,34	1,25	RA
9.10.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,11	1,87	BDI 1	2,37	0,26	RA
9.10.4.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2,50	47,62	BDI 1	60,45	151,13	RA
10.			RUA JOÃO VEIGA MARTINS					-	360.355,55	
10.1.			DRENAGEM					-	10.238,58	
10.1.1.	SICRO	1600989	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	M3	4,20	412,28	BDI 1	523,39	2.198,24	RA
10.1.2.	SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4,20	8,93	BDI 1	11,34	47,63	RA
10.1.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5,46	1,87	BDI 1	2,37	12,94	RA
10.1.4.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	44,84	54,37	BDI 1	69,02	3.094,86	RA
10.1.5.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	15,16	61,04	BDI 1	77,49	1.174,75	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									4.802.653,62	
10.1.6.	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00	1.461,27	BDI 1	1.855,08	3.710,16	RA
10.2.			REPARO DE BASE PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	17.159,75	
10.2.1.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	218,00	23,08	BDI 1	29,30	6.387,40	RA
10.2.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	43,60	127,54	BDI 1	161,91	7.059,28	RA
10.2.3.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	43,60	6,39	BDI 1	8,11	353,60	RA
10.2.4.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.308,00	1,87	BDI 1	2,37	3.099,96	RA
10.2.5.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	270,32	0,76	BDI 1	0,96	259,51	RA
10.3.			CAMADA DE ROLAMENTO					-	18.238,92	
10.3.1.	SINAPI	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	1.923,28	7,37	BDI 1	9,36	18.001,90	RA
10.3.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	100,01	1,87	BDI 1	2,37	237,02	RA
10.4.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ					-	180.654,36	
10.4.1.	SINAPI	COMPOSIÇÃO 4	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	218,00	14,74	BDI 1	18,71	4.078,78	RA
10.4.2.	SINAPI	COMPOSIÇÃO 5	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	2.141,28	5,86	BDI 1	7,44	15.931,12	RA
10.4.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	85,65	1.405,57	BDI 1	1.784,37	152.831,29	RA
10.4.4.	SINAPI	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	85,65	11,16	BDI 1	14,17	1.213,66	RA
10.4.5.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.569,50	1,87	BDI 1	2,37	6.089,72	RA
10.4.6.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	531,03	0,76	BDI 1	0,96	509,79	RA
10.5.			DEMOLIÇÃO DE CALÇADA					-	22.754,78	
10.5.1.	SICRO	1600989	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	M3	42,31	412,28	BDI 1	523,39	22.144,63	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									4.802.653,62	
10.5.2.	SINAPI	100984	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	42,31	8,93	BDI 1	11,34	479,80	RA
10.5.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	55,00	1,87	BDI 1	2,37	130,35	RA
10.6.			CONSTRUÇÃO DE CALÇADA					-	58.884,54	
10.6.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	32,99	176,27	BDI 1	223,77	7.382,17	RA
10.6.2.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	32,99	6,39	BDI 1	8,11	267,55	RA
10.6.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	989,79	1,87	BDI 1	2,37	2.345,80	RA
10.6.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	204,56	0,76	BDI 1	0,96	196,38	RA
10.6.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	53,55	696,84	BDI 1	884,64	47.372,47	RA
10.6.6.	SINAPI	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	9,45	110,04	BDI 1	139,70	1.320,17	RA
10.7.			SINALIZAÇÃO					-	46.046,62	
10.7.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	158,40	36,09	BDI 1	45,82	7.257,89	RA
10.7.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	22,00	52,73	BDI 1	66,94	1.472,68	RA
10.7.3.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	390,00	6,60	BDI 1	8,38	3.268,20	RA
10.7.4.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UNID	22,00	247,85	BDI 1	314,65	6.922,30	RA
10.7.5.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UNID	22,00	436,31	BDI 1	553,90	12.185,80	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									4.802.653,62	
10.7.6.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	69,75	168,72	BDI 1	214,19	14.939,75	RA
10.8.			ILUMINAÇÃO PÚBLICA					-	6.378,00	
10.8.1.	SINAPI	101658	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10,00	502,40	BDI 1	637,80	6.378,00	RA
11.			RUA PARAIBA					-	292.696,46	
11.1.			DRENAGEM					-	85.691,41	
11.1.1.	SINAPI	102279	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	215,04	7,31	BDI 1	9,28	1.995,57	RA
11.1.2.	SINAPI	97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	UN	5,00	2.610,24	BDI 1	3.313,70	16.568,50	RA
11.1.3.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	161,00	308,41	BDI 1	391,53	63.036,33	RA
11.1.4.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023	M3	139,24	18,14	BDI 1	23,03	3.206,70	RA
11.1.5.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	75,81	6,39	BDI 1	8,11	614,82	RA
11.1.6.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	113,71	1,87	BDI 1	2,37	269,49	RA
11.2.			GUIAS/SARJETAS					-	18.250,06	
11.2.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	242,67	54,37	BDI 1	69,02	16.749,08	RA
11.2.2.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	19,37	61,04	BDI 1	77,49	1.500,98	RA
11.3.			ABERTURA DE CAIXA E SUB-LEITO					-	3.521,67	

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									4.802.653,62	
11.3.1.	SINAPI	101126	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	175,25	13,03	BDI 1	16,54	2.898,64	RA
11.3.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	262,88	1,87	BDI 1	2,37	623,03	RA
11.4.			PREPARAÇÃO DE BASE					-	43.282,56	
11.4.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	175,25	127,54	BDI 1	161,91	28.374,73	RA
11.4.2.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	175,25	6,39	BDI 1	8,11	1.421,28	RA
11.4.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.257,50	1,87	BDI 1	2,37	12.460,28	RA
11.4.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.069,03	0,76	BDI 1	0,96	1.026,27	RA
11.5.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ					-	88.650,09	
11.5.1.	SINAPI	COMPOSIÇÃO 4	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	876,25	14,74	BDI 1	18,71	16.394,64	RA
11.5.2.	SINAPI	COMPOSIÇÃO 5	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	876,25	5,86	BDI 1	7,44	6.519,30	RA
11.5.3.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	35,05	1.405,57	BDI 1	1.784,37	62.542,17	RA
11.5.4.	SINAPI	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	35,05	11,16	BDI 1	14,17	496,66	RA
11.5.5.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.051,50	1,87	BDI 1	2,37	2.492,06	RA
11.5.6.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	213,81	0,76	BDI 1	0,96	205,26	RA
11.6.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	2.420,82	
11.6.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	12,00	36,09	BDI 1	45,82	549,84	RA
11.6.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	2,00	52,73	BDI 1	66,94	133,88	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 949453/2023	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO JUQUIÁ 8			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF JUQUIÁ/SP	BDI 1 26,95%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM RUAS DO MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									4.802.653,62	
11.6.3.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UNID	2,00	247,85	BDI 1	314,65	629,30	RA
11.6.4.	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	UNID	2,00	436,31	BDI 1	553,90	1.107,80	RA
11.7.			CALÇADA					-	50.879,85	
11.7.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024	M3	25,54	176,27	BDI 1	223,77	5.715,09	RA
11.7.2.	SINAPI	100980	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	25,54	6,39	BDI 1	8,11	207,13	RA
11.7.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	766,20	1,87	BDI 1	2,37	1.815,89	RA
11.7.4.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	155,79	0,76	BDI 1	0,96	149,56	RA
11.7.5.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	40,87	696,84	BDI 1	884,64	36.155,24	RA
11.7.6.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	31,92	168,72	BDI 1	214,19	6.836,94	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JUQUIÁ/SP
Local
quarta-feira, 27 de novembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO
CREA/CAU: 5062229715
ART/RRT: 0