



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE INFRAESTRUTURA	PLANILHA	01/01
LOCAL	RUA ALAGOAS-PARQUE NACIONAL; RUA MARTINS COELHO-CENTRO; RUA ACRE - PARQUE NACIONAL		
FONTE	TABELA: CDHU-196 data base 11/2024 - DESONERADA	BDI (%)=	24,23

(A) RUA ALAGOAS - PARQUE NACIONAL

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL (R\$)	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL
1			GUIA PRÉ-MOLDADA							
1,1	CDHU	04.40.030	RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO	M	37,77	7,43	9,23	348,61	7,6%	
1,2	CDHU	03.01.220	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M3	1,13	311,41	386,86	437,88	9,6%	
1,3	CDHU	54.06.040	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	M	37,77	55,10	68,45	2.585,35	56,6%	
1,4	CDHU	54.06.160	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 20 MPA	M3	1,13	851,14	1.057,37	1.194,82	26,2%	
SUB-TOTAL								4.566,66	100%	1,28%
2			RECUPERAÇÃO DE BASE							
2,1	CDHU	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIOS DE 1 KM	M2	1.288,41	29,38	36,50	47.026,96	19,6%	
2,2	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	1.288,41	12,89	16,01	20.627,44	8,6%	
2,3	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	515,36	269,71	335,06	172.676,52	71,8%	
SUB-TOTAL								240.330,92	100%	67,48%
3			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
			Recapamento							
3,1	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1.288,41	6,45	8,01	10.320,16	9,4%	
3,2	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	51,53	1.558,06	1.935,58	99.740,43	90,6%	
SUB-TOTAL								110.060,59	100%	30,90%
4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
4,1	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	37,99	25,64	31,85	1.209,98	100,0%	
SUB-TOTAL								1.209,98	100%	0,34%
TOTAL DOS SERVIÇOS								356.168,15	100,00%	

(B) RUA MARTINS COELHO - CENTRO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL (R\$)	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL
1			SERVIÇOS INICIAIS							
1,1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	6,00	905,68	1.125,13	6.750,78	1936,5%	
SUB-TOTAL								6.750,78	1936%	2,04%
2			RECUPERAÇÃO DE BASE							
2,1	CDHU	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIOS DE 1 KM	M2	1.151,10	29,38	36,50	42.015,15	19,6%	
2,2	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	1.151,10	12,89	16,01	18.429,11	8,6%	
2,3	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	460,44	269,71	335,06	154.275,02	71,8%	
SUB-TOTAL								214.719,28	100%	65,04%
3			SARJETA E GUIA PRÉ-MOLDADA							
3,1	CDHU	03.01.220	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M3	1,89	311,41	386,86	731,16	8,3%	
3,2	CDHU	04.40.030	RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO	M	70,20	7,43	9,23	647,94	7,3%	
3,3	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	10,53	46,43	57,68	607,37	6,9%	
3,4	CDHU	54.06.040	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	M	70,20	55,10	68,45	4.805,19	54,3%	
3,5	CDHU	54.06.170	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA	M3	1,89	873,96	1.085,72	2.052,01	23,2%	
SUB-TOTAL								8.843,67	100%	2,68%
4			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							
4,1	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1.151,10	6,45	8,01	9.220,31	9,4%	
4,2	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	46,04	1.558,06	1.935,58	89.114,10	90,6%	



							SUB-TOTAL				98.334,41	100%	29,79%	
5								SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
5,1	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	46,69	25,64	31,85	1.487,07	100,0%					
							SUB-TOTAL				1.487,07	100%	0,45%	
							TOTAL DOS SERVIÇOS				330.135,21	100,00%		

(C.) RUA ACRE - PARQUE NACIONAL													
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL (R\$)	PORCENTAGEM				
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL			
1								CALÇADA ACESSÍVEL					
1,1	CDHU	03.01.220	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M3	8,21	311,41	386,86	3.176,12	22,2%				
1,2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	5,86	208,60	259,14	1.518,56	10,6%				
1,3	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	8,21	944,93	1.173,89	9.637,63	67,2%				
							SUB-TOTAL			14.332,31	100%	86,74%	
2								PISO TÁTIL					
2,1	CDHU	30.04.030	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25X2,5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M2	13,55	130,13	161,66	2.190,49	100,0%				
							SUB-TOTAL			2.190,49	100%	13,26%	
							TOTAL DOS SERVIÇOS				16.522,80	100,00%	
							SOMA DE (A)+(B)+(C.)				702.826,16		

Juquiá, 09 de abril de 2025.



ENG.ª. CIVIL: WALQUIRIA LOPES AMARAL
 CREA: 5070689039
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 ART Nº 2620250604400