

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

<b>OBJETO</b>	<b>COBERTURA DO CENTRO DE EVENTOS ISMAEL JAZE</b>	<b>BDI %</b>	<b>25,00</b>
<b>ENDEREÇO</b>	<b>RUA MARIA IVONE CHAVES HASE, S/N - CENTRO</b>		

<b>FONTES</b>	<b>TABELA: SINAPI 06/2025 - COM DESONERAÇÃO</b>
---------------	---

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		PREÇO TOTAL
						SEM BDI	COM BDI	
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					
1,1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	4,50	470,33	587,91	R\$ 2.645,61
			<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ 2.645,61</b>
<b>2</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>					
2,1	COMPOSIÇÃO 1		ESTACA TIPO STRAUSS DIÂMETRO 0,32M	M	975,00	78,16	97,70	R\$ 95.257,50
2,2	COMPOSIÇÃO 2		MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UNID	1,00	2.631,12	3.288,90	R\$ 3.288,90
2,3	COMPOSIÇÃO 3		DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	UNID	1,00	2.631,12	3.288,90	R\$ 3.288,90
2,4	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).	M3	41,60	132,78	165,97	R\$ 6.905,09
2,5	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*.	M3	5,20	162,86	203,57	R\$ 1.058,67
2,6	SINAPI	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO.	M²	161,55	196,37	245,46	R\$ 39.654,96
2,7	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	M3	1,00	432,21	540,26	R\$ 540,26
2,8	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	20,80	371,74	464,67	R\$ 9.665,98
2,9	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF	KG	55,00	9,05	11,31	R\$ 622,19
2,10	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.	KG	770,99	8,10	10,12	R\$ 7.806,23
2,11	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.	M3	26,26	32,41	40,51	R\$ 1.063,76
			<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ 169.152,44</b>
<b>3</b>			<b>SUPERESTRUTURA</b>					
3,1	SINAPI	97735	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³	M3	141,80	2.611,56	3.264,45	R\$ 462.899,01
			<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ 462.899,01</b>


<b>4</b>			<b>COBERTURA</b>					
4,1	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	1.787,20	45,93	57,41	R\$ 102.607,62
4,2	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	105,10	170,53	213,16	R\$ 22.403,38
4,3	SINAPI	94451	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.	M	52,30	85,82	107,27	R\$ 5.610,48
			<b>SUB-TOTAL</b>					<b>R\$ 130.621,48</b>

<b>5</b>			<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>					
5,1	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	36,00	503,37	629,21	R\$ 22.651,65
5,2	SINAPI	39261	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2	M	70,00	12,69	15,86	R\$ 1.110,38
5,3	SINAPI	39259	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	M	620,00	8,24	10,30	R\$ 6.386,00
5,4	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M	UNID	1,00	54,04	67,55	R\$ 67,55
5,5	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UNID	1,00	104,74	130,92	R\$ 130,93
5,6	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID	9,00	57,09	71,36	R\$ 642,26

5,7	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	70,00	18,84	23,55	R\$ 1.648,50
<b>SUB-TOTAL</b>								<b>R\$ 32.637,27</b>

JUQUIÁ, 04 DE AGOSTO DE 2.025

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 797.955,81</b>
--------------	-----------------------



ENGª CIVIL: WALQUIRIA LOPES AMARAL  
 CREA: 5070689039  
 Responsável Técnico