



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA  
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP  
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000  
Telefax: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
PROJETO	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO CAMPO DA VILA					PLANILHA		01/01		
LOCAL	RUA MARIA IVONE C. HASE - CENTRO DE EVENTOS									
FONTE	TABELAS: CDHU-199 DESONERADO - Vigência a partir de AGO/25; SINAPI 07-2025							BDI (%)=	25	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL (R\$)	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL
<b>1 SERVIÇOS INICIAIS</b>										
1,1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	4,50	893,85	1117,31	R\$ 5.027,89	100,0%	
<b>SUB-TOTAL</b>								<b>R\$ 5.027,89</b>	100%	2,33%
<b>2 INFRAESTRUTURA</b>										
2,1	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	27,06	51,10	63,87	R\$ 1.728,00	73,2%	
2,2	CDHU	06.11.040	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M3	26,51	19,07	23,83	R\$ 631,82	26,8%	
<b>SUB-TOTAL</b>								<b>R\$ 2.359,82</b>	100%	1,09%
<b>3 POSTE DE CONCRETO</b>										
3,1	COMPOSIÇÃO 1		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29	UNID	6,00	10950,80	13688,50	R\$ 82.131,00	100,0%	
<b>SUB-TOTAL</b>								<b>R\$ 82.131,00</b>	100%	37,99%
<b>4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>										
4,1	COMPOSIÇÃO 2		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 1000 WATS E ACESSÓRIOS	UNID	30,00	957,64	1197,04	R\$ 35.911,20	28,4%	
4,2	CDHU	41.10.070	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE QUATRO LUMINÁRIAS	UN	6,00	783,98	979,97	R\$ 5.879,82	4,6%	
4,3	CDHU	41.10.080	CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE DUAS LUMINÁRIAS	UN	6,00	574,43	718,03	R\$ 4.308,18	3,4%	
4,4	CDHU	68.20.040	BRAÇADEIRA CIRCULAR EM AÇO CARBONO GALVANIZADO,	UN	12,00	95,78	119,72	R\$ 1.436,64	1,1%	
4,5	SINAPI-I	436	COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABALUADA	UNID	12,00	12,06	15,07	R\$ 180,84	0,1%	
4,6	CDHU	36.20.200	MÃO FRANCESA DE 700 MM	UN	12,00	81,76	102,20	R\$ 1.226,40	1,0%	
4,7	CDHU	38.13.020	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	275,65	11,53	14,41	R\$ 3.972,11	3,1%	
4,8	CDHU	39.26.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	M	1466,56	20,34	25,42	R\$ 37.279,95	29,4%	
4,9	CDHU	42.05.210	HASTÉ DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 3 M	UN	6,00	194,94	243,67	R\$ 1.462,02	1,2%	
4,10	CDHU	42.05.160	CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8"	UN	6,00	8,74	10,92	R\$ 65,52	0,1%	
4,11	SINAPI-I	41627	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPÁ, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M	UNID	6,00	206,76	258,45	R\$ 1.550,70	1,2%	
4,12	SINAPI	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	6,00	153,16	191,45	R\$ 1.148,70	0,9%	
4,13	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	96,00	154,16	192,70	R\$ 18.499,20	14,6%	
4,14	SINAPI	101512	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A	UNID	1,00	2643,06	3303,82	R\$ 3.303,82	2,6%	
4,15	SINAPI	41199	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN,	UNID	1,00	710,29	887,86	R\$ 887,86	0,7%	
4,16	CDHU	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	6,00	209,21	261,51	R\$ 1.569,06	1,2%	
4,17	CDHU	37.03.200	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	562,45	703,06	R\$ 703,06	0,6%	
4,18	CDHU	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	1,00	262,02	327,52	R\$ 327,52	0,3%	
4,19	CDHU	39.26.080	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	M	40,00	40,85	51,06	R\$ 2.042,40	1,6%	
4,20	CDHU	38.01.040	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS	M	120,00	32,64	40,80	R\$ 4.896,00	3,9%	
<b>SUB-TOTAL</b>								<b>R\$ 126.651,00</b>	100%	58,59%
<b>TOTAL DOS SERVIÇOS (1+2+3+4)</b>								<b>R\$ 216.169,71</b>	<b>100,00%</b>	

Juquiá, 13 de novembro de 2025.

WALQUIRIA LOPES AMARAL  
CREA: 5070689039  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
ART. Nº