


ORÇAMENTO DE CONCLUSÃO DA OBRA								01/01		
OBRA	REFORMA PREDIAL									
LOCAL	E.M.E.I.E.F BAIRRO PIÚVA									
FONTES	TABELAS: SINAPI REF. 07-2025; CDHU-198 vigência MAIO-2025						BDI (%)	25		
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI	(R\$)	ITEM	TOTAL
1			SERVIÇOS INICIAIS							
1,1	CDHU	04.30.020	REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO	M	8,00	4,70	5,87	46,96	1,74%	
1,2	CDHU	04.03.080	RETIRADA DE CUMEEIRA, ESPIGÃO OU RUFO PERFIL QUALQUER	M	7,50	10,22	12,77	95,77	3,55%	
1,3	CDHU	04.07.060	RETIRADA DE SISTEMA DE FIXAÇÃO OU TARUGAMENTO DE FORRO	M2	52,97	5,11	6,38	337,94	12,54%	
1,4	CDHU	04.02.070	RETIRADA DE ESTRUTURA EM MADEIRA TESOURA - TELHAS PERFIL QUALQUER	M2	52,97	20,39	25,48	1.349,67	50,08%	
1,5	CDHU	04.03.040	RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO	M2	84,60	8,18	10,22	864,61	32,08%	
			SUB-TOTAL					2.694,95	100%	2,74%
2			COBERTURA							
2,1	CDHU	15.01.120	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA PERFIL ONDULADO - VÃOS 7,01 A 10,00 M	M2	52,97	136,90	171,12	9.064,22	49,04%	
2,2	CDHU	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	M2	84,60	58,45	73,06	6.180,87	33,44%	
2,3	CDHU	16.03.300	CUMEEIRA NORMAL EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO	M	7,50	93,58	116,97	877,27	4,75%	
2,4	CDHU	16.33.062	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M	M	8,00	235,93	294,91	2.359,28	12,77%	
			SUB-TOTAL					18.481,64	100%	18,77%
3			FORRO							
3,1	CDHU	22.03.070	FORRO EM LÂMINA DE PVC	M2	52,97	100,49	125,61	6.653,56	75,60%	
3,2	CDHU	21.20.410	CANTONEIRA DE SOBREPOR EM PVC DE 4 X 4 CM	M	29,12	58,99	73,73	2.147,01	24,40%	
			SUB-TOTAL					8.800,57	100%	8,94%
4			PINTURA							
4,1	CDHU	03.10.140	REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO	M2	943,78	6,34	7,92	7.474,73	15,75%	
4,2	CDHU	33.10.030	TINTA ACRÍLICA ANTIFOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	943,78	33,91	42,38	39.997,39	84,25%	
			SUB-TOTAL					47.472,12	100%	48,21%
5			EQUIPAMENTOS							
5,1	CDHU	43.05.030	EXAUSTOR ELÉTRICO EM PLÁSTICO, VAZÃO DE 150 A	UN	1,00	480,65	600,81	600,81	64,66%	
5,2	CDHU	37.13.840	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V,	UN	1,00	53,83	67,28	67,28	7,24%	
5,3	CDHU	38.04.040	ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4"	M	3,00	44,91	56,13	168,39	18,12%	
5,4	CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V -	M	10,00	4,52	5,65	56,50	6,08%	
5,5	CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	1,00	28,99	36,23	36,23	3,90%	
			SUB-TOTAL					929,21	100%	0,94%
6			CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA COM FILTRO ANAERÓBICO E SUMIDOURO							
6,1	SINAPI	98054	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	UNID	1,00	5.108,45	6.385,56	6.385,56	31,79%	
6,2	SINAPI	98059	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	UNID	1,00	4.050,95	5.063,68	5.063,68	25,21%	
6,3	SINAPI	98062	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	UNID	1,00	3.346,68	4.183,35	4.183,35	20,82%	
6,4	CDHU	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	40,00	78,91	98,63	3.945,20	19,64%	
6,5	CDHU	49.03.036	CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 LITROS	UN	1,00	409,40	511,75	511,75	2,55%	
			SUB-TOTAL					20.089,54	100%	20,40%

TOTAL GERAL

98.468,03

JUQUIÁ, 03 de março de 2026



ENG. CIVIL: WALQUIRIA LOPES AMARAL
 CREA: 5070689039
 RESPONSÁVEL TÉCNICO