



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ


CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000
Telefax: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
ORÇAMENTO DE CONCLUSÃO DA OBRA									01/01	
OBRA	CONSTRUÇÃO DE MURO E CALÇADA									
LOCAL	DIVERSOS									
FONTE	CPOS-170 - Vigência: a partir de 01/07/17							BDI (%)	10	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALORES UNITÁRIOS		TOTAL	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI	(R\$)	ITEM	TOTAL
1			MURO DE FECHAMENTO (M)							
1,1	CPOS	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M³	0,07	31,70	34,87	2,44	1,8%	
1,2	CPOS	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M²	0,49	53,93	59,32	29,06	21,2%	
1,3	CPOS	11.01.130	CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA	M³	0,08	270,21	297,23	23,77	17,3%	
1,4	CPOS	10.01.020	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-25 FYK = 250 MPA	KG	8,00	5,72	6,29	50,32	36,6%	
1,5	CPOS	06.11.040	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	0,03	11,83	13,01	0,39	0,3%	
1,6	CPOS	14.10.110	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO, DE 14 CM	M²	0,60	47,48	52,22	31,33	22,8%	
			TOTAL					137,31	100%	
2			CALÇADA (M²)							
2,1	CPOS	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M³	0,05	99,56	109,51	5,47	26%	
2,2	CPOS	11.04.020	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³	M³	0,07	201,18	221,29	15,49	74%	
			TOTAL					20,96	100%	

PREVISÃO DE EXECUÇÃO ANUAL				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
MURO DE FECHAMENTO	M	3.000,00	137,31	411.930,00
CALÇADA (M²)	M²	4.500,00	20,96	94.320,00

OBSERVAÇÃO: O valor total do Item 1 corresponde a 01 (um) metro linear de muro com altura de 0,60 metro.

JUQUIÁ, 01 DE MARÇO DE 2018.


ENG. CIVIL: MAURÍCIO BERNARDES TALIB
CREA: 5061321036