PLANILHA PARA SEGUNDA LICIT AÇÃO DA OBRA :COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA LIDIA CORTEZ

VALOR CONTRATO	>>>>>>>>>>>>>>>>	178.391,18	100,00%
ACUMULADO ATUAL	>>>>>>>>>>>>>>>>	115.662,82	64,84%
SALDO DO CONTRATO	>>>>>>>>>>>>>>>>	62.728,37	35,16%
Valor para nova licitação	>>>>>>>>>>>>>>>>	R$ 117.378,18	

Obra: Cobertura quadra poliesportiva: 19x33=627m²

Município: JUQUIA SP

Endereço: ESTRADA SETE BARRAS - Escola Lydia Cortez

Itens a serem executados

Itens Complementares

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR (R$)
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**								
1.5	Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00	1,00	1.653,78	1.653,78			
1.6	Ligação provisória de água	un	1,00	1,00	1.077,45	1.077,45			
1.7	Ligação provisória de esgoto	un	1,00	1,00	264,46	264,46			
	Subtotal item 1.0			-	-	**2.995,70**			
4.0	**ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA**			-	-	-			
4.1	Estrutura metálica em arco, vão de 16,70 m, inclui pintura	m²	516,00	79,10	117,61	9.303,43			
4.3	Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, inclui pintura -	m²	594,86	594,86	54,88	32.647,37			
4.4	Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, inclui pintura -	m²	248,16	248,16	54,88	13.619,63			
4.5	Telha ondulada translúcida fibra vidro de 1,2 mm	m²	61,20	61,20	88,33	5.405,52			
	Subtotal item 4.0			-	-	**60.975,95**			
5.0	**DREANAGEM PLUVIAL**			-	-	-			
5.1	Calha em chapa de aço galvanizado n° 24	ml	64,32	64,32	44,88	2.886,79			
5.2	Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm	ml	22,00	22,00	94,27	2.073,93			
5.3	Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial	un	12,00	12,00	78,80	945,60			
5.4	Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico	un	4,00	4,00	24,89	99,57			
	Subtotal item 5.0			-	-	**6.005,88**			
6.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V**			-	-	-			
6.1	Luva de aço galvanizado 3/4"	un	10,00	10,00	2,89	28,89			
6.2	Luva de aço galvanizado 1"	un	2,00	2,00	4,88	9,76			
6.3	Condulete LB	un	5,00	5,00	13,62	68,11			
6.4	Condulete TA	un	4,00	4,00	14,70	58,80			
6.5	Condulete XA	un	1,00	1,00	15,71	15,71			
6.6	Abraçadeira metálica tipo D de 3/4"	un	40,00	40,00	5,01	200,27			
6.7	Abraçadeira metálica tipo D de 1"	un	4,00	4,00	6,16	24,65			
6.8	Condutor unipolar (cobre) isolação PVC/70°C 2,5 mm²	ml	330,00	330,00	3,30	1.088,79			

PLANILHA PARA SEGUNDA LICIT AÇÃO DA OBRA :COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA LIDIA CORTEZ

VALOR CONTRATO	>>>>>>>>>>>>>>>	178.391,18	100,00%
ACUMULADO ATUAL	>>>>>>>>>>>>>>>	115.662,82	64,84%
SALDO DO CONTRATO	>>>>>>>>>>>>>>>	62.728,37	35,16%
Valor para nova licitação	>>>>>>>>>>>>>>>	**R$ 117.378,18**	

Obra: Cobertura quadra poliesportiva: 19x33=627m²
Município: JUQUIA SP
Endereço: ESTRADA SETE BARRAS - Escola Lydia Cortez

Planilha Orçamentária				Itens a serem executados			Itens Complementares		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.						
6.9	Disjuntor bipolar termomagnético 10 A	un	5,00	5,00	17,25	86,27			
6.10	Disjuntor tripolar termomagnético 20 A - 5 KA	un	1,00	1,00	19,89	19,89			
6.11	Eletroduto aço galvanizado de 1"	ml	10,00	10,00	15,56	155,60			
6.12	Eletroduto aço galvanizado de 3/4"	ml	70,00	70,00	9,28	649,73			
6.13	Luminária blindada para alta pressão, linha industrial projetor hermético	un	10,00	10,00	173,48	1.734,80			
6.14	Lâmpada de alta pressão - luz mista de 500 W	un	10,00	10,00	237,50	2.375,03			
6.15	Quadro distribuição chapa pintada - completo, com porta tranca e acessórios - Cap. 5 disjuntores bipolar + 1 tripolar	un	1,00	1,00	136,92	136,92			
6.16	Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00 m	un	4,00	4,00	67,81	271,24			
6.17	Cordoalha de aço 35 mm²	ml	8,00	8,00	57,45	459,60			
6.18	Conector de bronze para haste de 5/8"	un	4,00	4,00	3,52	14,07			
			Subtotal item 6.0	-	-	**7.398,12**			
7.0	**SERVIÇOS DIVERSOS**			-	-	-			
7.1	Pintura em superfície de concreto	m²	61,20	61,20	27,76	1.698,65			
7.2	Limpeza geral	m²	627,00	627,00	2,32	1.456,95			
			Subtotal item 7.0			**3.155,60**			
8.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES - NÃO INCLUSOS NO RECURSO DO FNDE**								
8.1	Fornecimento e montagem de estrutura em aço	Kg					**302,40**	**19,61**	**5.930,97**
8.2	Pintura em Esmalte em estrutura metálica	m²					**29,01**	**33,57**	**973,82**
8.3	Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha	m²					**583,44**	**36,68**	**21.400,58**
8.4	Recolocação de alambrado, com altura acima	m²					**583,44**	**14,64**	**8.541,56**
							Sub total item 8.0		**36.846,94**
			Total			**R$ 80.531,24**			**36.846,94**

Total para Licitação >> **117.378,18**

Recurso do FNDE >>>>>>>>>>>>>>> **62.728,37**

Recurso Outra Fonte >>>>>>>>>>>>>>>> **54.649,81**