



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA  
 Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP  
 e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000  
 Telefax: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
PROJETO	PAVIMENTAÇÃO URBANA					PLANILHA		01/01		
OBRA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE INFRAESTRUTURA							EXT.: 992,00m		
LOCAL	RUA GEORGE SALVATERRA - BAIRRO CENTRO									
FONTE	TABELA: CPOS-175 Vigência a partir de 01/07/17 e DER data ref. 30/06/2019							BDI (%)=	10	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL (R\$)	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1,1	CPOS	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M <sup>2</sup>	6,00	373,07	410,37	2.462,22	100,0%	
			SUB-TOTAL					2.462,22	100%	0,33%
2			TERRAPLANAGEM							
2,1	CPOS	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIOS DE 1,0 KM	M <sup>2</sup>	6.944,00	15,58	17,13	118.950,72	31,7%	
2,2	CPOS	54.01.220	BASE DE BICA CORRIDA	M <sup>3</sup>	1.388,80	114,43	114,43	158.920,38	42,4%	
2,3	CPOS	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M <sup>3</sup>	694,40	140,06	140,06	97.257,66	25,9%	
			SUB-TOTAL					375.128,76	100%	49,74%
3			DRENAGEM							
3,1	CPOS	07.01.020	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO	M <sup>3</sup>	34,40	8,85	8,85	304,44	3,1%	
3,2	CPOS	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M <sup>3</sup>	32,25	107,77	107,77	3.475,58	34,9%	
3,3	CPOS	46.12.260	TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 400MM	M	43,00	88,37	88,37	3.799,91	38,1%	
3,4	CPOS	49.12.010	BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE	UN	1,00	2.052,18	2.257,39	2.257,39	22,6%	
3,5	CPOS	07.11.020	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU	M <sup>3</sup>	27,62	4,33	4,76	131,47	1,3%	
			SUB-TOTAL					9.968,79	100%	1,32%
4			GUIAS E SARJETAS							
4,1	CPOS	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M <sup>3</sup>	4,70	32,13	35,34	166,10	3,9%	
4,2	CPOS	54.06.150	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL	M <sup>3</sup>	4,23	879,00	966,90	4.089,99	96,1%	
			SUB-TOTAL					4.256,09	100%	0,56%
5			PAVIMENTAÇÃO							
5,1	CPOS	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M <sup>2</sup>	6.944,00	10,82	11,90	82.633,60	22,8%	
5,2	CPOS	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M <sup>2</sup>	6.944,00	4,64	5,10	35.414,40	9,8%	
5,3	CPOS	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M <sup>3</sup>	267,344	830,95	914,04	244.363,11	67,4%	
			SUB-TOTAL					362.411,11	100%	48,05%
			TOTAL DOS SERVIÇOS (1+2+3+4+5)					754.226,97	100,00%	

JUQUIÁ, 27 DE AGOSTO DE 2019

ENG. CIVIL: IZILDA FERNADES DA CUNHA  
 CREA: 0601270390  
 ART.: 28027230191103570