PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000
Telefax: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE INFRAESTRUTURA**	**PLANILHA**	**01/01**
LOCAL	**RUA DA FORMIGA E RUA PROJETADA - BAIRRO CAÇULA**		
FONTE	**TABELA: CPOS-176 Vigência a partir de 01/07/19**	**BDI (%)=**	**10**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS SEM BDI	VALORES UNITÁRIOS COM BDI	SUBTOTAL (R$)	PORCENTAGEM ITEM	PORCENTAGEM TOTAL
1			**TERRAPLANAGEM**							
1,1	CPOS	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO,	M²	1.323,70	13,03	14,33	18.968,62	23,5%	
1,2	CPOS	54.01.220	BASE DE BICA CORRIDA	M³	238,26	116,93	128,62	30.645,00	37,9%	
1,3	CPOS	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M³	198,55	143,01	157,31	31.233,90	38,6%	
			SUB-TOTAL					**80.847,52**	100%	40,95%
2			**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - SARJETÃO**							
2,1	CPOS	54.06.100	BASE EM CONCRETO COM FCK DE 20 MPA, PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M³	1,68	324,81	357,29	600,24	38,2%	
2,2	CPOS	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	134,40	6,56	7,21	969,02	61,8%	
			SUB-TOTAL					**1.569,26**	100%	0,79%
3			**GUIAS E SARJETAS**							
3,1	CPOS	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA	M³	33,30	33,75	37,12	1.236,09	3,3%	
3,2	CPOS	54.06.150	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL	M³	37,18	878,82	966,70	35.941,90	96,7%	
			SUB-TOTAL					**37.177,99**	100%	18,83%
4			**PAVIMENTAÇÃO**							
4,1	CPOS	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M²	1.323,70	12,31	13,54	17.922,89	24,0%	
4,2	CPOS	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M²	1.323,70	5,29	5,81	7.690,69	10,3%	
4,3	CPOS	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO	M³	52,940	842,95	927,24	49.088,08	65,7%	
			SUB-TOTAL					**74.701,66**	100%	37,83%
5			**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**							
			MURO DE ARRIMO							
5,1	CPOS	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M²	12,200	59,86	65,84	803,24	25,5%	
5,2	CPOS	11.05.060	CONCRETO CICLÓPICO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M³	1,82	464,57	511,02	930,05	29,6%	
			ESCADA HIDRÁULICA						0,0%	
5,3	CPOS	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M³	0,64	33,75	37,12	23,75	0,8%	
5,4	CPOS	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M³	0,16	112,53	123,78	19,80	0,6%	
5,5	CPOS	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M²	1,40	59,86	65,84	92,17	2,9%	
5,6	CPOS	11.04.020	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³	M³	0,72	221,45	243,59	175,38	5,6%	
5,7	CPOS	10.01.060	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA	KG	115,20	7,25	7,97	918,14	29,2%	
5,8	CPOS	14.01.050	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A	M²	2,80	59,91	65,90	184,52	5,9%	
			SUB-TOTAL					**3.147,05**	100%	1,59%
			TOTAL DOS SERVIÇOS (1+2+3+4+5)					**197.443,48**	**100,00%**	

JUQUIÁ, 18 DE SETEMBRO DE 2019

Izilda Fernandes da Cunha
Engº Civil – CREA nº 0601270390

ART.: 28027230200096110