PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO	**CONSTRUÇÃO DE GUIAS PRÉ MOLDADAS E REPOSIÇÃO DE ASFALTO**	**PLANILHA**	**01/01**
LOCAL	**RUA EXPEDICIONÁRIO APARICIO - BAIRRO ESTAÇÃO**		
FONTE	**TABELA: CPOS-176 Vigência a partir de 01/07/19**	**BDI (%)=**	**25**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS SEM BDI	VALORES UNITÁRIOS COM BDI	SUBTOTAL (R$)	PORCENTAGEM ITEM	PORCENTAGEM TOTAL
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**							
1,1	CPOS	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	m²	4,20	392,72	490,90	2.061,78	100,0%	
			SUB-TOTAL					**2.061,78**	100%	7,99%
2			**GUIAS PRÉ MOLDADAS**							
2,1	CPOS	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA	m³	5,96	33,75	42,18	251,39	1,8%	
2,2	CPOS	06.11.040	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	m³	2,98	12,59	15,73	46,87	0,3%	
2,3	CPOS	54.06.040	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	m	298,00	37,01	46,26	13.785,48	96,7%	
2,4	CPOS	11.04.020	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³	m³	0,64	221,45	276,81	177,15	1,2%	
			SUB-TOTAL					**14.260,89**	100%	55,27%
3			**REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO**							
3,1	CPOS	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	m³	13,63	143,01	178,76	2.436,49	25,7%	
	CPOS	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m²	89,40	5,29	6,61	590,93	6,2%	
3,2	CPOS	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m²	89,40	12,31	15,38	1.374,97	14,5%	
3,3	CPOS	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	m³	4,82	842,95	1.053,68	5.078,73	53,6%	
			SUB-TOTAL					**9.481,12**	100%	36,74%
			TOTAL DOS SERVIÇOS (1+2+3)					**25.803,79**	**100,00%**	

JUQUIÁ, 03 DE DEZEMBRO DE 2019

Izilda Fernandes da Cunha
Engª Civil – CREA nº 0601270390

ART: 28027230200096110