PREFEITURA DE JUQUIÁ
Construindo um novo caminho
MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1ª Execução de Instalação e Fornecimento de Unidade Sanitária Individual no Município de Juquiá-SP
MUNICÍPIO DE JUQUIÁ - ZONA RURAL

BASE - CPOS Versão 169 - Vigência: a partir de 01/03/2017

ITEM	CÓDIGO CPOS	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	UNIT.	BDI (%) 24,0%	UNIT. + BDI	TOTAL
1.0		UNIDADE SANITÁRIA INDIVIDUAL						
1.1		FOSSA SÉPTICA						
1.1.1	060102	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	5,00	R$ 32,73	R$ 7,86	R$ 40,59	R$ 202,93
1.1.2	08.10.038	CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO	UN	1,00	R$ 380,77	R$ 91,38	R$ 472,15	R$ 472,15
1.1.3	000184	FOSSAS/SUMIDOUROS	un	1,00	R$ 1.506,67	R$ 361,60	R$ 1.868,26	R$ 1.868,26
		LIGAÇÃO						
1.1.4	460207	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	10,00	R$ 49,89	R$ 11,97	R$ 61,86	R$ 618,64
1.1.5.	061102	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	m³	5,00	R$ 5,62	R$ 1,35	R$ 6,97	R$ 34,84
					Sub Total 1.1			R$ 4.196,82
1.2		FILTRO ANAERÓBIO						
1.2.1	060102	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	5,00	R$ 32,73	R$ 7,86	R$ 40,59	R$ 202,93
1.2.2	000184	FOSSAS/SUMIDOUROS	un	1,00	R$ 1.510,87	R$ 362,61	R$ 1.873,48	R$ 1.873,48
		LIGAÇÃO						
1.2.3	460207	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	2,00	R$ 49,89	R$ 11,97	R$ 61,86	R$ 123,72
1.2.4	061102	Reaterro manual para simples regularização sem compactação	m³	5,00	R$ 5,62	R$ 1,35	R$ 6,97	R$ 34,84
					Sub Total 1.2			R$ 2.235,57
1.3		SUMIDOURO						
1.3.1	16.80.071	SUMIDOURO - ESCAVACAO	m	2,00	R$ 227,63	R$ 54,63	R$ 282,26	R$ 564,52
		LIGAÇÃO						
1.3.2	460201	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	14,00	R$ 22,86	R$ 5,49	R$ 28,35	R$ 396,85
1.3.3	460207	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	12,00	R$ 49,89	R$ 11,97	R$ 61,86	R$ 742,32
					Sub Total 1.3			R$ 1.703,69
1.4		CAIXA DE GORDURA						
1.4.1	060102	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	0,45	R$ 32,73	R$ 7,86	R$ 40,59	R$ 18,26
1.4.2	74225/001	CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R$ 64,57	R$ 15,50	R$ 80,07	R$ 80,07
		LIGAÇÃO						
1.4.3	060102	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	1,00	R$ 32,73	R$ 7,86	R$ 40,59	R$ 40,59
1.4.4	460201	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	13,00	R$ 22,86	R$ 5,49	R$ 28,35	R$ 368,50
					Sub Total 1.4			R$ 507,42
					TOTAL			R$ 7.642,50

Izilda Fernandes da Cunha
Engª Civil – CREA nº 0601270390