

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
OBRA	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA								01/01	
LOCAL	AVENIDA BRASIL - BAIRRO VILA SANCHES - MUNICÍPIO DE JUQUIÁ/SP									
FONTES	TABELA: CPOS-178 - Vigência: A partir de 02/03/20								BDI (%)=	25
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI	(R\$)	ITEM	TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1,1	CPOS	03.01.220	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1,0 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M³	7,03	196,06	245,08	1.722,91	45%	
1,2	CPOS	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M²	854,47	2,01	2,51	2.144,72	55%	
			SUB-TOTAL					3.867,63	100%	7,36%
2			MEIO FIO							
2,1	CPOS	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M³	6,86	34,13	42,66	292,65	6%	
2,2	CPOS	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M²	45,77	60,95	76,19	3.487,22	75%	
2,3	CPOS	11.04.060	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 300 KG CIMENTO / M³	M³	2,28	285,42	356,78	813,46	17%	
2,4	CPOS	06.11.040	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	4,57	12,73	15,91	72,71	2%	
			SUB-TOTAL					4.666,04	100%	8,88%
3			CALÇADA							
3,1	CPOS	06.11.040	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	16,11	12,73	15,91	256,31	1%	
3,2	CPOS	11.18.180	COLCHÃO DE AREIA	M³	16,11	121,85	152,31	2.453,71	11%	
3,3	CPOS	54.04.340	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA	M²	268,50	57,07	71,34	19.154,79	88%	
			SUB-TOTAL					21.864,81	100%	41,62%
4			BANCO CIRCULAR							
4,1	CPOS	14.02.040	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DE 1 TIJOLO MACIÇO COMUM	M²	5,49	145,74	182,18	1.000,17	46%	
4,2	CPOS	17.02.020	CHAPISCO	M²	5,49	4,61	5,76	31,62	1%	
4,3	CPOS	17.02.140	EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER	M²	5,49	18,20	22,75	124,90	6%	
4,4	CPOS	09.02.060	FORMA CURVA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE	M²	4,38	139,18	173,98	762,03	35%	
4,5	CPOS	11.03.090	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20,0 MPA	M³	0,27	319,13	398,91	107,71	5%	
4,6	CPOS	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	KG	21,6	6,24	7,80	168,48	8%	
			SUB-TOTAL					2.194,91	100%	4,18%
5			PAISAGISMO							
5,1	CPOS	34.01.010	TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM	M³	28,13	132,18	165,23	4.647,92	39%	
5,2	CPOS	34.02.020	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PRAÇAS E ÁREAS ABERTAS)	M²	562,66	8,58	10,73	6.037,34	51%	
5,3	CPOS	34.03.020	ARBUSTO AZALÉA - H= 0,60 A 0,80 M	UN	5,00	32,16	40,20	201,00	2%	
5,4	CPOS	34.03.120	ARBUSTO MORÉIA - H= 0,50 M	UN	5,00	24,97	31,21	156,05	1%	
5,5	CPOS	34.03.130	ARBUSTO ALAMANDA - H= 0,60 A 0,80 M	UN	5,00	24,98	31,23	156,15	1%	
5,6	CPOS	34.03.150	ARBUSTO CURCÚLIGO - H= 0,60 A 0,80 M	UN	5,00	29,02	36,28	181,40	2%	
5,7	CPOS	34.04.160	ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO ARECA BAMBU - H= 2,00 M	UN	5,00	90,94	113,68	568,40	5%	
			SUB-TOTAL					11.948,26	100%	22,74%
6			EQUIPAMENTOS							
6,1	CPOS	35.04.120	BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 150 X 45 X 45 CM	UN	3,00	327,42	409,28	1.227,84	100%	
			SUB-TOTAL					1.227,84	100%	2,34%
7			ILUMINAÇÃO							
7,1	CPOS	40.02.060	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100 MM	UN	2,00	28,94	36,18	72,36	1%	
7,2	CPOS	39.26.040	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	M	80,00	5,97	7,46	596,80	9%	
7,3	CPOS	39.26.020	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES	M	20,00	3,60	4,50	90,00	1%	
7,4	CPOS	38.19.030	ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM	M	40,00	11,59	14,49	579,60	9%	
7,5	CPOS	40.11.010	RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO	UN	2,00	67,14	83,93	167,86	2%	
7,6	CPOS	41.10.400	POSTE TELEFÔNICO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM ESPERA PARA UMA LUMINÁRIA, ALTURA DE 3,00 M	UN	2,00	404,18	505,23	1.010,46	15%	

7,7	CPOS	41.11.450	SUPORE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA	UN	4,00	93,55	116,94	467,76	7%	
7,8	CPOS	41.11.110	LUMINÁRIA RETANGULAR FECHADA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA EM POSTE, TIPO PÉTALA PEQUENA	UN	4,00	307,08	383,85	1.535,40	23%	
7,9			Módulo de verba - padrão de entrada de energia	vb	1,00	1.800,00	2.250,00	2.250,00	33%	
SUB-TOTAL								6.770,24	100%	12,89%
TOTAL DOS SERVIÇOS (1+2+3+4+5+6+7)								52.539,73	100,00%	

JUQUIÁ, 22 DE ABRIL DE 2019.

CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO
Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Trânsito