

## MEMORIAL DESCRITIVO

### 1. OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo determinar os materiais a empregar e os serviços a executar, fornecer as diretrizes técnicas e informações pertinentes à elaboração dos serviços a serem executados na Reforma da CEI Vovó Clarinha, situada à Rua Pedro Ivo - Bairro Vovó Clarinha - município de Juquiá/SP.

### 2. ALVENARIA

Elemento vazado em vidro tipo veneziana no corredor de acesso as salas de aulas 01 a 04, descritas em projeto.

Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm, nos sanitários masculino e feminino.

### 3. COBERTURA

Telha de barro tipo romana sobre estrutura em madeira de lei.

### 4. REVESTIMENTO

Na cozinha, sanitários e lavanderia o revestimento será em placa cerâmica esmaltada para paredões de 20 x 20 cm, assentado com argamassa AC-I colante industrializada.

O chapisco será no traço de 1: 3 em cimento e areia média. O emboço será no traço de 1:2:8 em cimento, cal e areia média.

### 5. PINTURA

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, sendo cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.


As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis. Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos.

Para a pintura das paredes de alvenaria, internas e externas, o reboco deverá ser lixado para a aplicação de duas demãos de tinta látex em massa.

## 6. LIMPEZA FINAL

Concluídos os serviços, deverá ser feita imediatamente a retirada dos equipamentos, restos de materiais de propriedade da Contratada e entulhos em geral. A área deverá ser deixada perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada.

Juquiá, 04 de Agosto de 2020.



Carlos Eduardo Alvarez Lasso  
Eng. Civil - CREA: 506222971-5  
Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Trânsito