


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									01/01	
PROJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										
LOCAL: Rua 3 - Bº Pedreira; Rua do Bosque - Bº Vila Industrial; Rua Adorno Sobral - Centro										
FONTE: CDHU 181 - Vigência Fev/2021									BDI (%)=	25
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL (R\$)	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES							
1,1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	6,00	602,21	752,76	4.516,56	100,0%	
			SUB-TOTAL					4.516,56	100%	1,78%
2			DRENAGEM							
2,1	CDHU	03.02.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO/EMBASAMENTO	M3	2,40	83,64	104,55	250,92	1,9%	
2,2	CDHU	49.12.010	BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	2.570,04	3.212,55	12.850,20	98,1%	
								13.101,12	100%	5,16%
3			GUIA E SARJETA							
3,1	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM	M3	4,65	34,85	43,56	202,55	2,1%	
3,2	CDHU	54.06.150	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL	M3	7,43	1.031,35	1.289,18	9.578,60	97,9%	
			SUB-TOTAL					9.781,15	100%	3,85%
4			PAVIMENTAÇÃO							
			Preparo do Sub Leito							
4,1	CDHU	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	1.662,65	15,59	19,48	32.388,42	14,3%	
4,2	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	415,66	150,39	187,98	78.135,76	34,5%	
			Pavimentação asfáltica							
4,3	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	1.662,65	10,24	12,80	21.281,92	9,4%	
4,4	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1.662,65	4,73	5,91	9.826,26	4,3%	
4,5	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	61,18	1.108,15	1.385,18	84.745,31	37,4%	
			SUB-TOTAL					226.377,67	100%	89,20%
			TOTAL DOS SERVIÇOS (1+2+3+4)					253.776,50	100,00%	

Juquiá, 28 de Junho de 2021.



CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO
Secretário de Planejamento, Obras e Trânsito
CREA: 506.222.971-5
Responsável Técnico