



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000
Telefax: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROJETO:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	PLANILHA	01/01
LOCAL:	RUA MOHAMED SAID HEDJAZI E RUA OSWALDO FLORENCIO - BAIRRO CENTRO		
FONTE:	TABELA: CDHU 183 Data Base 08/2021 - com desoneração	BDI (%)=	25

(A) RUA MOHAMED SAID EDJAZI

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL (R\$)	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL
1			SERVIÇOS INICIAIS							
1,1	CDHU	03.07.050	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	1064,00	7,99	9,99	10.629,36	100,0%	
			SUB-TOTAL					10.629,36	100%	2,63%
2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							
2,1	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1064,00	6,40	8,00	8.512,00	10,3%	
2,2	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	42,56	1.399,14	1.748,93	74.434,46	89,7%	
			SUB-TOTAL					82.946,46	100%	20,50%
3			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							
3,1	CDHU	70.02.014	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA A QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS	M2	60,80	68,76	85,95	5.225,76	100,0%	
			SUB-TOTAL					5.225,76	100%	1,29%
			SOMA (1+2+3)					98.801,58		

(B) RUA OSWALDO FLORENCIO

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL (R\$)	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL
4			SERVIÇOS INICIAIS							
4,1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	6,00	621,08	776,35	4.658,10	100,0%	
			SUB-TOTAL					4.658,10	100%	1,15%
5			RECUPERAÇÃO DE BASE							
5,1	CDHU	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIOS DE 1 KM	M2	1010,05	21,02	26,28	26.544,11	28,3%	
5,2	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	1010,05	13,47	16,84	17.009,24	18,2%	
5,3	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	252,51	158,87	198,59	50.146,45	53,5%	
			SUB-TOTAL					93.699,80	100%	23,16%
6			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							
6,1	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	3695,34	6,40	8,00	29.562,72	10,3%	
6,2	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	147,81	1.399,14	1.748,93	258.509,34	89,7%	
			SUB-TOTAL					288.072,06	100,0%	71,19%
7			MEIO FIO							
7,1	CDHU	04.40.010	RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M	5,00	6,42	8,03	40,15	11,4%	
7,2	CDHU	54.06.020	GUIA PRÉ-MOLDADA CURVA TIPO PMSF 100 - FCK 25 MPA	M	5,00	49,88	62,35	311,75	88,6%	
			SUB-TOTAL					351,90	100,0%	0,09%
8			RAMPA ACESSÍVEL							
8,1	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,49	159,72	199,65	97,82	27,5%	
8,2	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	0,31	36,30	45,38	14,06	4,0%	
8,3	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,15	126,26	157,83	24,14	6,8%	
8,4	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,24	716,55	895,69	219,26	61,7%	
			SUB-TOTAL					355,28	100,0%	0,09%
9			CALÇADA							



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000
Telefax: (13) 3844-6111

9,1	CDHU	03.01.220	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M3	0,53	236,21	295,26	155,01	24,8%	
9,2	CDHU	17.05.070	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA	M3	0,53	716,55	895,69	470,23	75,2%	
			SUB-TOTAL					625,24	100,0%	0,15%
10			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							
10,1	CDHU	70.02.014	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS	M2	147,93	68,76	85,95	12.714,92	100,0%	
			SUB-TOTAL					12.714,92	100,0%	3,14%
11			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
11,1	CDHU	70.03.001	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M ²	M2	1,68	872,74	1.090,93	1.832,76	43,8%	
11,2	CDHU	97.05.140	SUPORTE DE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO	KG	90,00	20,87	26,09	2.348,10	56,2%	
			SUB-TOTAL					4.180,86	100,0%	1,03%
			SOMA (4+5+6+7+8+9+10+11)					404.658,16	100,00%	
TOTAL (A) + (B)								503.459,74		

Juquiá, 01 de dezembro de 2021.

ENG. CIVIL: CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO
CREA: 5062229715
RESPONSÁVEL TÉCNICO