



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isenta

Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta

e-mail: obras@juquia.sp.gov.br

Telefone: (13)38446111

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA

Proprietário: Prefeitura Municipal de Juquiá.

Endereço Obra: – Juquiá/SP.

Construção: REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE JUQUIÁ – 2ª PARTE

Justificativa: Prédio revitalizado em projeto de Revitalização que será em outubro de 2021. Nessa segunda etapa será efetuado a reforma dos banheiros, com melhor adaptação para os Portadores de Necessidades Especiais, melhorias nos sistemas elétricos e hidráulicos e fechamento da uma parte da ala de embarque em vidros com portas automatizadas e ar-condicionado. Reforma do andar superior para utilização da Sala de Reuniões

Especificações:

1. Serviços Preliminares:

Colocação da Placa da obra; Fechamento dos vãos com madeira compensada garantindo a segurança dos transeuntes; Retirada de todos os aparelhos sanitários; Retirada de Torneiras, Sifão, Retirada de Esquadrias de todas as portas dos banheiros; Retirada dos batentes dessas portas; Retirada de esquadrias em vidro, verificar as janelas que serão retiradas identificadas em projeto; Retirada de gradil superior do banheiro feminino e dos portões dos banheiros feminino e masculino para posterior reinstalação; Demolição Manual de alvenarias nos banheiros; Demolição Manual de Revestimentos Cerâmicos, com a retirada de todos os revestimentos dos banheiros de piso e parede; Demolição Manual de Concreto simples; Remoção de todos os entulhos em caçamba metálica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isenta

Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta

e-mail: obras@juquia.sp.gov.br

Telefone: (13)38446111

2. Infraestrutura

Escavação manual em solo para execução das brocas, sapatas e vigas baldrame para construção de novas paredes nos banheiros masculino e feminino; Forma em Madeira para essa fundação; Concreto preparado no local; Lançamento e adensamento desse concreto nas fundações; Armadura em barra de aço; Reaterro manual de sapatas e vigas baldrame no banheiro masculino, conforme descritos em Projeto.

3. Superestrutura

A forma será em madeira comum para estrutura; o Concreto preparado no local, com lançamento e adensamento; Armadura em barra de aço para confecção de vigas e colunas no banheiro masculino.

4. Alvenaria:

Alvenaria efetuada em bloco cerâmico revestido de 14cm para construção de parede, apoio de bancada, apoio de lavatório nos banheiros masculino e feminino; fechamento do vidro retirado do Sala de Reuniões e elevação das paredes do banheiro na Sala de Reuniões; Execução de verga e contravergas para ampliação dos vitrôs nos banheiros masculino e feminino, conforme descritas no projeto

5. Esquadrias

Execução de caixilho de ferro basculante conforme medidas em projeto; Porta de entrada em alumínio sob medida para os banheiros masculino, feminino e da Sala de Reuniões; Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para as portas dos banheiros; Ferragem completa para portas em divisória; Porta em laminado fenólico para a Sala de Reuniões; Ferragem



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isenta

Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta

e-mail: obras@juquia.sp.gov.br

Telefone: (13)38446111

completa para porta com vão simples para divisória para a porta da Sala de Reuniões.

6. Instalações Hidro-sanitárias

Tubos de PVC rígido branco com diâmetros de 100 mm, 50 mm; Tubo de PVC marrom com conexões; Reservatório em polietileno com tampa para consertos e substituição de caixa d'água preexistente; Bacia sinfonada de louça para os banheiros feminino e masculino e Bacia para pessoas com mobilidade reduzida; Tampo/banca em concreto armado revestido em aço inoxidável para confecção de bancada/trocador no banheiro feminino e dos lavatórios masculino e feminino; Cuba em aço inoxidável para os lavatórios masculino e feminino; Lavatório em louça para pessoas com mobilidade reduzida; Porta papel de louça para os banheiros; Torneira de parede para os lavatórios; Registro de gaveta; Barra de apoio reta e lateral para pessoas com mobilidade reduzida; Sifão de metal para os lavatórios; Válvula de descarga antivandalismo para todos os banheiros; Válvula de mictório antivandalismo; Mictório coletivo no banheiro masculino; Tubo de ligação para mictório; Válvula americana para mictório; Mão francesa para apoio da bancada/trocador; Torneira de mesa para o lavatório do banheiro na Sala de Reuniões; Torneira de parede para pia da Sala de reuniões; Sifão plástico para Sala de reuniões; Bacia sinfonada com caixa acoplada para a sala de Reuniões.

7. Instalações Elétricas

Eletroduto em PVC roscável de 3/4' para a passagem dos fios de energia elétrica da sala de Reuniões; Eletroduto galvanizado de 3/4' para a passagem dos fios de ligação elétrica da Sala Vip; Eletroduto galvanizado de 1' para energia da Sala de Reuniões; Eletroduto galvanizado de 1 1/2 para passagem dos cabos de Rede na Sala de reuniões; Eletroduto flexível de 25 e 32 mm; Condulete metálico de 1 e 1 1/2 para a sala de Reuniões e Sala Vip; Tomadas de 10A e 20A, Tomadas para telefone; Tomadas para Rede de Dados; Luminária LED para a Sala de reuniões e Piso Inferior; Cabo de



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isenta

Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta

e-mail: obras@juquia.sp.gov.br

Telefone: (13)38446111

Cobre de 1,5 e 2,5, 4 e 6 mm²; Quadro de distribuição para substituição do anterior; Interruptor com 1 tecla simples com placa e Disjuntor termomagnético.

8. Piso

Regularizar o piso dos banheiros com argamassa de cimento e areia. O piso será em placa cerâmica antiderrapante PEI-5 para os banheiros. Rodapé em placa cerâmica PEI-5.

9. Revestimento

Execução de chapisco e Emboço das alvenarias construídas; Revestimento em placa cerâmica nas paredes dos banheiros e colunas.

10. Pintura:

Pintura interna do forro dos banheiros e pintura interna e externa das alvenarias com tinta acrílica; Remoção da pintura das esquadrias e estruturas metálicas e pintura das mesmas com tinta esmalte; Tinta Acrílica para pintura do piso da Sala de Reuniões.

11. Vidro

Vidro canelado para instalação nas esquadrias instaladas e substituição de vidros quebrados.

12. Fechamento em Vidro (Sala Vip)

Caixilho fixo em alumínio anodizado preto/bronze; Vidro Temperado cinza ou bronze de 10 mm; execução de paredes de vidro formando uma Sala de Embarque Vip.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isenta

Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta

e-mail: obras@juquia.sp.gov.br

Telefone: (13)38446111

13. Fechamento em Divisória – Sala de Reuniões

Instalação de divisórias em placa de gesso, sendo uma delas com painel de vidro para divisão de ambientes na Sala de reuniões.

14. Forro Sintético

Instalação de forro em lã de vidro vestido em PVC a ser executado na Sala de reuniões, com estrutura de sustentação.

15. Drenagem Externa

Escavação manual em solo primeira categoria, Dreno com pedra britada e tubo PVC rígido soldável. Execução de drenagem da água que se acumula no canteiro, invadindo o pátio de taxi da rodoviária.

16. Guias

Retirada da guia danificada, substituindo por outra guia pré-moldada.

17. Pavimentação do Pátio de Táxi

Retirada manual de todo paralelepípedo e posterior Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipo retangular, colorida.

18. Rampa de Acessibilidade

Deverá ser construída, pra quem de frente obra, na lateral direita do prédio. Será em alvenaria de bloco estrutural e piso em laje pré-fabricada LT 12 (8+4). Sobre a rampa deverá ser instalado guarda corpo tubular com tela



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

Estado de São Paulo

CNPJ: 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isenta

Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta

e-mail: obras@juquia.sp.gov.br

Telefone: (13)38446111

de aço galvanizado, nas medidas descritas em projeto. Fixar no guarda corpo corrimão tubular em aço galvanizado. Após a instalação do guarda corpo e do corrimão aplicar pintura com esmalte a base de água.

19. Serviços Complementares

Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio para instalação nos banheiros masculino e feminino; Ar-condicionado a frio, tipo split com capacidade de 24000 BTU/h para instalação da Sala Vip.

Juquiá, 08 de Fevereiro de 2022.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENG^a CIVIL: IZILDA FERNADES DA CUNHA]
CREA N^o 0601270390
ART N^o 28027230211503700