



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
PROJETO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA					PLANILHA			01/01	
LOCAL	RUA MARTINS COELHO - BAIRRO CENTRO (TRECHO 01)									
FONTE	TABELA: CDHU-185 data base 02/2022 - DESONERADA								BDI (%)=	25
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL (R\$)	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL
1			SERVIÇOS INICIAIS							
1,1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	6,00	633,57	791,96	4.751,76	100,0%	
			SUB-TOTAL					4.751,76	100%	3,77%
2			RECUPERAÇÃO DE BASE							
2,1	CDHU	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	2,00	21,29	26,61	53,22	24,8%	
2,2	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	2,00	15,28	19,10	38,20	17,8%	
2,3	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	0,50	197,36	246,70	123,35	57,4%	
			SUB-TOTAL					214,77	100%	0,17%
3			SARJETA							
3,1	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	1,52	36,30	45,38	68,97	5,2%	
3,2	CDHU	54.06.170	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA	M3	1,52	664,34	830,43	1.262,25	94,8%	
			SUB-TOTAL					1.331,22	100%	1,05%
4			GUIA PRE-MOLDADA							
4,1	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	1,35	36,30	45,38	61,26	10,5%	
4,2	CDHU	54.06.040	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	M	9,00	46,59	58,24	524,16	89,5%	
			SUB-TOTAL					585,42	100%	0,46%
5			RAMPA ACESSÍVEL							
5,1	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,97	159,72	199,65	193,66	18,5%	
5,2	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	0,86	692,47	865,59	744,40	71,2%	
5,3	CDHU	30.04.030	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES	M2	0,67	127,60	159,50	106,86	10,2%	
			SUB-TOTAL					1.044,92	100%	0,83%
6			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							
6,1	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1.085,84	7,48	9,35	10.152,60	9,7%	
6,2	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	48,75	1.555,42	1.944,28	94.783,65	90,3%	
			SUB-TOTAL					104.936,25	100%	83,16%
7			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							
7,1	CDHU	70.02.014	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS	M2	57,43	70,75	88,44	5.079,10	71,9%	
7,2	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	47,00	33,85	42,31	1.988,57	28,1%	
			SUB-TOTAL					7.067,67	100%	5,60%
8			SINALIZAÇÃO VERTICAL							
8,1	CDHU	70.03.001	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²	M2	2,80	926,53	1.158,16	3.242,84	51,8%	
8,2	CDHU	97.05.140	SUPORTE DE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO	KG	90,00	26,79	33,49	3.014,10	48,2%	
			SUB-TOTAL					6.256,94	100%	4,96%
			TOTAL DOS SERVIÇOS (1+2+3+4+5+6+7+8)					126.188,95	100,00%	


Carlos Eduardo Alvarez Lasso
 Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Trânsito

Juquiá, 12 de Abril de 2022.