


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
PROJETO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA					PLANILHA		01/01		
LOCAL	RUA MARTINS COELHO - BAIRRO CENTRO (TRECHO 02)									
FONTES	TABELA: CDHU-185 data base 02/2022 - DESONERADA							BDI (%)=	25	
ITEM	FONTES	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI	( R\$ )	ITEM	TOTAL
<b>1</b>			<b>RECUPERAÇÃO DE BASE</b>							
1,1	CDHU	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	118,21	21,29	26,61	3.145,56	24,8%	
1,2	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	118,21	15,28	19,10	2.257,81	17,8%	
1,3	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	29,55	197,36	246,70	7.290,60	57,4%	
			<b>SUB-TOTAL</b>					<b>12.693,97</b>	100%	12,98%
<b>2</b>			<b>SARJETA E SARJETÃO</b>							
2,1	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	3,92	36,30	45,38	177,88	5,1%	
2,2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	0,64	135,92	169,90	108,73	3,1%	
2,3	CDHU	54.06.170	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSM EM CONCRETO COM FCK 25 MPA	M3	3,28	664,34	830,43	2.723,81	77,9%	
2,4	CDHU	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	28,38	13,71	17,14	486,43	13,9%	
			<b>SUB-TOTAL</b>					<b>3.496,85</b>	86%	3,58%
<b>3</b>			<b>RAMPA ACESSÍVEL</b>							
3,1	CDHU	03.01.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,97	159,72	199,65	193,66	17,7%	
3,2	CDHU	17.05.020	PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK	M3	0,86	692,47	865,59	744,40	68,1%	
3,3	CDHU	30.04.030	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25X2,5CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA	M2	0,97	127,60	159,50	154,71	14,2%	
			<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1.092,77</b>	100%	1,12%
<b>4</b>			<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>							
4,1	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	840,40	7,48	9,35	7.857,74	10,7%	
4,2	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	33,61	1.555,42	1.944,28	65.347,25	89,3%	
			<b>SUB-TOTAL</b>					<b>73.204,99</b>	100%	74,87%
<b>5</b>			<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>							
5,1	CDHU	70.02.014	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS	M2	21,92	70,75	88,44	1.938,60	56,0%	
5,2	CDHU	70.02.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	M2	35,94	33,85	42,31	1.520,62	44,0%	
			<b>SUB-TOTAL</b>					<b>3.459,22</b>	100%	3,54%
<b>6</b>			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>							
6,1	CDHU	70.03.001	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²	M2	2,00	926,53	1.158,16	2.316,32	60,6%	
6,2	CDHU	97.05.140	SUORTE DE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO	KG	45,00	26,79	33,49	1.507,05	39,4%	
			<b>SUB-TOTAL</b>					<b>3.823,37</b>	100%	3,91%
		<b>T2</b>	<b>TOTAL DOS SERVIÇOS (1+2+3+4+5+6)</b>					<b>97.771,17</b>	<b>100,00%</b>	



Carlos Eduardo Alvarez Lasso

Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Trânsito

Juquiá, 12 de Abril de 2022.