



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000
Telefax: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
PROJETO	RECAPEAMENTO, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE INFRAESTRUTURA							PLANILHA	01/01	
LOCAL	RUA JOÃO LEAL DAS NEVES E RUA MARIA ISABEL - BAIRRO PEDREIRA									
FONTE	TABELA: CDHU-186 data base 05/2022 - DESONERADA							BDI (%)=	25	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL (R\$)	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL
RUA JOÃO LEAL DAS NEVES - TRECHO 1 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO										
1			SERVIÇOS INICIAIS							
1,1	CDHU	02.08.050	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	M2	2,50	169,16	211,45	528,62	100,0%	
			SUB-TOTAL					528,62	100%	0,66%
2			RECUPERAÇÃO DE BASE							
2,1	CDHU	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	100,00	22,90	28,63	2.863,00	25,4%	
2,2	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	100,00	16,28	20,35	2.035,00	18,0%	
2,3	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	25,00	204,48	255,60	6.390,00	56,6%	
			SUB-TOTAL					11.288,00	100%	14,10%
3			CONSTRUÇÃO DE GUIA E SARJETA							
3,1	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	0,32	42,18	52,73	16,77	2,1%	
3,2	CDHU	54.06.020	GUIA PRÉ-MOLDADA CURVA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	M	11,76	52,44	65,55	770,86	97,2%	
3,3	CDHU	05.10.010	CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA	M3	0,32	4,93	6,16	1,95	0,2%	
3,4	CDHU	05.10.020	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ O 2º KM	M3	0,32	7,97	9,96	3,16	0,4%	
			SUB-TOTAL					792,74	100%	0,99%
4			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							
4,1	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	726,55	7,91	9,89	7.185,57	10,6%	
4,2	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	29,06	1.659,61	2.074,51	60.285,26	89,4%	
			SUB-TOTAL					67.470,83	100%	84,25%
			TOTAL DOS SERVIÇOS (1+2+3+4)					80.080,19	100,00%	
RUA MARIA ISABEL - TRECHO 2 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA										
5			GUIAS E SARJETAS							
5,1	CDHU	54.06.151	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO	M3	6,72	339,43	424,29	2.851,22	41,1%	
5,2	CDHU	11.01.630	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA PERFIL EXTRUDADO	M3	6,72	485,84	607,30	4.081,05	58,9%	
			SUB-TOTAL					6.932,27	100%	9,09%
6			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
			Preparo de sub-leito							
6,1	CDHU	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM	M2	260,03	27,24	34,05	8.854,02	12,8%	
6,2	CDHU	54.01.200	BASE DE MACADAME HIDRÁULICO	M3	52,01	273,28	341,60	17.766,61	25,6%	
6,3	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	52,01	204,48	255,60	13.293,75	19,2%	
			Pavimentação							
6,4	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	260,03	16,28	20,35	5.291,61	7,6%	
6,5	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	260,03	7,91	9,89	2.571,69	3,7%	
6,6	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	10,40	1.659,61	2.074,51	21.574,90	31,1%	
			SUB-TOTAL					69.352,58	100,0%	90,91%
			TOTAL DOS SERVIÇOS (5+6)					76.284,85	100,00%	
			TOTAL GERAL (1+2+3+4+5+6)					R\$ 156.365,04		

Juquiá, 15 de março de 2022.

Carlos Eduardo Alvarez Lasso
Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Trânsito
CREA: 5062229715
RESPONSÁVEL TÉCNICO