



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA  
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP  
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000  
Telefax: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
PROJETO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE INFRAESTRUTURA					PLANILHA			01/01	
LOCAL	RUA A E RUA B - BAIRRO RECANTOS DAS TRAIRAS									
FONTE	TABELA: CDHU-186 data base 05/2022 - DESONERADA								BDI (%)=	25
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL ( R\$ )	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>							
1,1	CDHU	02.08.050	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	M2	6,00	169,16	211,45	1.268,70	38,7%	
1,2	CDHU	02.10.060	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	M2	956,17	1,68	2,10	2.007,95	61,3%	
			<b>SUB-TOTAL</b>					<b>3.276,65</b>	39%	1,27%
<b>2</b>			<b>GUIAS E SARJETAS</b>							
2,1	CDHU	54.06.151	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO	M3	12,50	339,43	424,29	5.303,62	41,1%	
2,2	CDHU	11.01.630	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA PERFIL EXTRUDADO	M3	12,50	485,84	607,30	7.591,25	58,9%	
			<b>SUB-TOTAL</b>					<b>12.894,87</b>	100%	4,98%
<b>3</b>			<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>							
3,1	CDHU	07.01.020	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO	M3	56,46	15,60	19,50	1.100,97	4,7%	
3,2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	10,80	141,81	177,26	1.914,40	8,2%	
3,3	CDHU	46.12.260	TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 400MM	M	27,00	127,37	159,21	4.298,67	18,3%	
3,4	CDHU	49.12.010	BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	UN	4,00	3.087,13	3.858,91	15.435,64	65,9%	
3,5	CDHU	07.11.020	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M3	27,15	6,04	7,55	204,98	0,9%	
3,6	CDHU	05.10.010	CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA	M3	29,31	4,93	6,16	180,54	0,8%	
3,7	CDHU	05.10.020	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ O 2º KM	M3	29,31	7,97	9,96	291,92	1,2%	
			<b>SUB-TOTAL</b>					<b>23.427,12</b>	100%	9,06%
<b>3</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							
			<b>Preparo do Sub Leito</b>							
3,1	CDHU	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIOS DE 1 KM	M2	956,17	27,24	34,05	32.557,58	14,9%	
3,2	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	239,04	204,48	255,60	61.098,62	27,9%	
3,3	CDHU	54.01.200	BASE DE MACADAME HIDRÁULICO	M3	50,34	273,28	341,60	17.196,14	7,8%	
			<b>Pavimentação</b>							
3,3	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	956,17	16,28	20,35	19.458,05	8,9%	
3,4	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	956,17	7,91	9,89	9.456,52	4,3%	
3,5	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	38,24	1.659,61	2.074,51	79.329,26	36,2%	
			<b>SUB-TOTAL</b>					<b>219.096,17</b>	100%	84,69%
			<b>TOTAL DOS SERVIÇOS (1+2+3)</b>					<b>258.694,81</b>	<b>100,00%</b>	

Juquiá, 18 de julho de 2022.

Carlos Eduardo Alvarez Lasso  
Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Trânsito  
CREA: 5062229715  
RESPONSÁVEL TÉCNICO