



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA  
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP  
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000  
Telefax: (13) 3844-6111

LOCAL: TRECHO DA AVENIDA BRASIL E TRECHO DA RUA AMAZONAS - BAIRRO PARQUE NACIONAL											
FONTE: TABELA: SINAPI 06/2022 - Desonerada - SICRO 04-2022										BDI (%)=	26,95
ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	FRETE		VALORES UNITARIOS		SUBTOTAL ( R\$ )	PORCENTAGEM	
					1	2	SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL
<b>1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>									
1,1	COMPOSIÇÃO 1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	1,00	1,00	0,00	6.197,38	7.867,57	7.867,57	100,0%	
		<b>SUB-TOTAL</b>							<b>7.867,57</b>	100%	1,43%
<b>2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
2,1	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M²	4,00	4,00	0,00	1.203,76	1.528,17	6.112,68	59,1%	
2,2	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	M²	1,20	1,20	0,00	1.043,31	1.324,48	1.589,38	15,4%	
2,3	COMPOSIÇÃO 4	PLACA DE OBRA	UNID	1,00	1,00	0,00	2.074,65	2.633,77	2.633,77	25,5%	
		<b>SUB-TOTAL</b>							<b>10.335,83</b>	100,0%	1,87%
<b>3</b>		<b>MOBILIZAÇÃO</b>									
3,1	COMPOSIÇÃO 2	MOBILIZAÇÃO	UNID	1,00	1,00	0,00	6.147,54	7.804,30	7.804,30	100,0%	
		<b>SUB-TOTAL</b>							<b>7.804,30</b>	100,0%	1,42%
<b>4</b>		<b>DESMOBILIZAÇÃO</b>									
4,1	COMPOSIÇÃO 3	DESMOBILIZAÇÃO	UNID	1,00	1,00	0,00	6.147,54	7.804,30	7.804,30	100,0%	
		<b>SUB-TOTAL</b>							<b>7.804,30</b>	100,0%	1,42%
<b>5</b>		<b>FRESAGEM</b>									
5,1	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE.	M²	302,20	145,52	156,68	7,89	10,02	3.028,04	98,7%	
5,2	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM).	M³XKM	16,92	8,15	8,77	1,82	2,31	39,09	1,3%	
		<b>SUB-TOTAL</b>							<b>3.067,13</b>	100,0%	0,56%
<b>6</b>		<b>RECUPERAÇÃO DE BASE</b>									
6,1	5501933 SICRO Ref 04/2022	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	M³	247,85	164,60	83,25	9,55	12,12	3.003,94	4,2%	
6,2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M³	213,67	141,90	71,77	124,81	158,45	33.856,02	47,4%	
6,3	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM).	M³XKM	6754,50	4257,00	2497,50	1,82	2,31	15.602,90	21,9%	
6,4	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM).	M³XKM	1395,93	879,78	516,15	0,75	0,95	1.326,13	1,9%	
6,5	COMPOSIÇÃO 5	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - impermeabilizante	M²	854,70	567,60	287,10	16,23	20,60	17.606,82	24,7%	
		<b>SUB-TOTAL</b>							<b>71.395,81</b>	100,0%	12,95%
<b>7</b>		<b>SARJETA, SARJETÃO E MEIO FIO</b>									
7,1	1600436 SICRO Ref 04/2022	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	29,35	0,00	29,35	417,94	530,57	15.572,23	38,4%	
7,2	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM	M³	29,35	0,00	29,35	8,87	11,26	330,48	0,8%	
7,3	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M³	41,09	0,00	41,09	1,82	2,31	94,92	0,2%	
7,4	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	133,20	0,00	133,20	53,73	68,21	9.085,57	22,4%	
7,5	94282	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	34,56	0,00	34,56	67,03	85,09	2.940,71	7,3%	
7,6	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERES	M³	5,24	0,00	5,24	114,14	144,90	759,28	1,9%	
7,7	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138	kg	230,38	0,00	230,38	19,31	24,51	5.646,61	13,9%	
7,8	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M³	10,47	0,00	10,47	398,34	505,69	5.294,57	13,1%	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA  
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP  
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000  
Telefax: (13) 3844-6111

7,9	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS	M	13,00	0,00	13,00	49,65	63,03	819,39	2,0%	
		<b>SUB-TOTAL</b>							<b>40.543,76</b>	100,0%	7,35%
<b>8</b>		<b>BOCA DE LOBO</b>									
8,1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M³	1,58	0,00	1,58	58,73	74,56	117,80	1,3%	
8,2	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M³	1,58	0,00	1,58	8,87	11,26	17,79	0,2%	
8,3	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M³XKM	2,21	0,00	2,21	1,82	2,31	5,11	0,1%	
8,4	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M.	UNID	5,00	0,00	5,00	1353,73	1.718,56	8.592,80	98,4%	
		<b>SUB-TOTAL</b>							<b>8.733,50</b>	100,0%	1,58%
<b>9</b>		<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>									
9,1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M²	3457,65	1703,79	1753,86	2,35	2,98	10.303,79	3,8%	
9,2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M³	138,30	68,15	70,15	1.423,29	1.806,87	249.890,12	92,3%	
9,3	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM)	M³XKM	4149,00	2044,50	2104,50	1,82	2,31	9.584,20	3,5%	
9,4	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM).	M³XKM	857,46	422,53	434,93	0,75	0,95	814,58	0,3%	
		<b>SUB-TOTAL</b>							<b>270.592,69</b>	100,0%	49,07%
<b>10</b>		<b>FAIXA ELEVADA</b>									
10,1	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M²	73,60	73,60	0,00	2,35	2,98	219,33	1,1%	
10,2	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M³	8,07	8,07	0,00	1.423,29	1.806,87	14.581,44	71,6%	
10,3	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	M³XKM	242,10	242,10	0,00	1,82	2,31	559,25	2,7%	
10,4	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M³XKM	50,03	50,03	0,00	0,75	0,95	47,53	0,2%	
10,5	COMPOSIÇÃO 9	CHAPA DE AÇO E ACESSÓRIOS	UNID.	2,00	2,00	0,00	1364,38	1.732,08	3.464,16	17,0%	
10,6	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	8,00	8,00	0,00	147,43	187,16	1.497,28	7,4%	
		<b>SUB-TOTAL</b>							<b>20.368,99</b>	100,0%	3,69%
<b>11</b>		<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>									
11,1	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	205,04	33,84	171,20	28,54	36,23	7.428,60	42,8%	
11,2	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM	M	1365,71	666,31	699,40	5,73	7,27	9.928,71	57,2%	
		<b>SUB-TOTAL</b>							<b>17.357,31</b>	100,0%	3,15%
<b>12</b>		<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>									
12,1	COMPOSIÇÃO 6	PLACA DE SINALIZACAO DE FAIXA ELEVADA	UNID	4,00	2,00	2,00	1.162,64	1.475,97	5.903,88	20,0%	
12,2	COMPOSIÇÃO 7	CONJUNTO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	UNID	12,00	2,00	10,00	651,80	827,46	9.929,52	33,7%	
12,3	COMPOSIÇÃO 8	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO 0,45mX0,45m	UNID	19,00	2,00	17,00	566,66	719,37	13.668,03	46,3%	
		<b>SUB-TOTAL</b>							<b>29.501,43</b>	100,0%	5,35%
<b>13</b>		<b>CALÇADA</b>									
13,1	5501933 SICRO Ref 04/2022	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³	M³	42,04	0,00	42,04	9,55	12,12	509,52	1,4%	
13,2	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS	M³	14,01	0,00	14,01	114,14	144,90	2.030,05	5,4%	
13,3	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	M2	258,00	0,00	258,00	106,52	135,23	34.889,34	93,2%	
		<b>SUB-TOTAL</b>							<b>37.428,91</b>	100,0%	6,79%



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA  
 Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP  
 e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000  
 Telefax: (13) 3844-6111

<b>14</b>		<b>RAMPA PARA PNE - TIPO A</b>										
14,1	1600436 SICRO Ref 04/2022	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	0,44	0,00	0,44	417,94	530,57	233,45	16,8%		
14,2	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M³	0,44	0,00	0,44	8,87	11,26	4,95	0,4%		
14,3	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM).	M³XKM	0,98	0,00	0,98	1,85	2,35	2,26	0,2%		
14,4	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM	M3	0,31	0,00	0,31	120,44	152,90	47,40	3,4%		
14,5	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM	M²	6,12	0,00	6,12	76,74	97,42	596,21	42,9%		
14,6	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO	M	2,40	0,00	2,40	147,43	187,16	449,18	32,4%		
14,7	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL	M²	1,85	0,00	1,85	23,33	29,62	54,80	3,9%		
		<b>SUB-TOTAL</b>							<b>1.388,25</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,25%</b>	
<b>15</b>		<b>RAMPA PARA PNE - TIPO B</b>										
15,1	1600436 SICRO Ref 04/2022	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,96	0,00	0,96	417,94	530,57	509,35	2,9%		
15,2	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M³	0,96	0,00	0,96	8,87	11,26	10,81	0,1%		
15,3	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	m³XKm	1,34	0,00	1,34	1,82	2,31	3,10	0,0%		
15,4	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM	M3	4,31	0,00	4,31	120,44	152,90	659,00	3,8%		
15,5	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM	M²	86,25	0,00	86,25	76,74	97,42	8.402,48	48,6%		
15,6	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL	M²	23,60	0,00	23,60	23,33	29,62	699,03	4,0%		
15,7	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	M	37,50	0,00	37,50	147,43	187,16	7.018,50	40,6%		
		<b>SUB-TOTAL</b>							<b>17.302,27</b>	<b>100,0%</b>	<b>3,14%</b>	
		<b>SOMA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</b>							<b>551.492,05</b>	<b>100,00%</b>		