



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA  
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP  
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000  
Telefax: (13) 3844-6111

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |   |           |  |      |          |                   |          |                     |                |        |
|-----------------------|---|-----------|--|------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------------|--------|
| PROJETO               | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA |           |  |      |          | PLANILHA          |          | 01/01               |                |        |
| LOCAL                 | RUA ARCELINO Z. SANCHES - VILA SANCHES            |           |  |      |          |                   |          |                     |                |        |
| FONTE                 | TABELA: CDHU-188 Vigência a partir de NOV/23      |           |  |      |          |                   |          | BDI (%)=            | 25             |        |
| ITEM                  | FONTE   | CÓDIGO    | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS   | UNID | QUANT    | VALORES UNITÁRIOS |          | SUBTOTAL<br>( R\$ ) | PORCENTAGEM    |        |
|                       |   |           |  |      |          | SEM BDI           | COM BDI  |                     | ITEM           | TOTAL  |
| <b>1</b>              |   |           | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |      |          |                   |          |                     |                |        |
| 1,1                   | CDHU  | 02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA   | M2   | 2,50     | 882,37            | 1.102,96 | 2.757,40            | 100,0%         |        |
|                       |   |           | <b>SUB-TOTAL</b>   |      |          |                   |          | <b>2.757,40</b>     | 100%           | 1,83%  |
| <b>2</b>              |   |           | <b>SARJETA</b>   |      |          |                   |          |                     |                |        |
| 2,1                   | CDHU  | 03.01.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES                                       | M3   | 0,37     | 185,57            | 231,96   | 85,83               | 19,1%          |        |
| 2,2                   | CDHU  | 54.06.170 | SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA | M3   | 0,37     | 788,09            | 985,11   | 364,49              | 80,9%          |        |
|                       |   |           | <b>SUB-TOTAL</b>   |      |          |                   |          | <b>450,32</b>       | 100%           | 0,30%  |
| <b>3</b>              |   |           | <b>RECUPERAÇÃO DE BASE</b>   |      |          |                   |          |                     |                |        |
| 3,1                   | CDHU  | 54.01.400 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO,                             | M2   | 175,25   | 25,24             | 31,55    | 5.529,14            | 25,3%          |        |
| 3,2                   | CDHU  | 54.03.240 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE                                    | M2   | 175,25   | 15,19             | 18,98    | 3.326,25            | 15,2%          |        |
| 3,3                   | CDHU  | 54.01.210 | BASE DE BRITA GRADUADA   | M3   | 43,81    | 237,42            | 296,77   | 13.002,24           | 59,5%          |        |
|                       |   |           | <b>SUB-TOTAL</b>   |      |          |                   |          | <b>21.857,63</b>    | 100%           | 14,53% |
| <b>4</b>              |   |           | <b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO</b>  |      |          |                   |          |                     |                |        |
| 4,1                   | CDHU  | 54.03.230 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE  | M2   | 1.498,24 | 7,51              | 9,38     | 14.053,49           | 11,2%          |        |
| 4,2                   | CDHU  | 54.03.210 | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO                                 | M3   | 59,93    | 1.485,93          | 1.857,41 | 111.314,58          | 88,8%          |        |
|                       |   |           |  |      |          |                   |          | <b>125.368,07</b>   | 100%           | 83,34% |
|                       |   |           | <b>TOTAL DOS SERVIÇOS (1+2+3+4)</b>  |      |          |                   |          | <b>150.433,42</b>   | <b>100,00%</b> |        |

JUQUIÁ, 06 DE FEVEREIRO DE 2023

CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO  
CREA: 5062229715  
RESPONSÁVEL TÉCNICO