



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA  
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP  
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000  
Telefax: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
PROJETO:	PAVIMENTAÇÃO URBANA E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA					PLANILHA		01/01		
LOCAL:	PARTE DA RUA JOÃO CARLOS JANETA E PARTE DA RUA RHODIA - BAIRRO ESTAÇÃO									
FONTE:	TABELA: CDHU 188 - Data Base: 11/2022							BDI (%)=	25	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI	(R\$)	ITEM	TOTAL
1			SERVIÇOS INICIAIS							
1,1	CDHU	02.08.050	PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	M2	2,50	175,43	219,29	548,22	5,0%	
1,2	CDHU	02.10.060	LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS	M2	1.104,22	1,73	2,16	2.385,11	21,9%	
1,3	CDHU	04.40.050	RETIRADA MANUAL DE PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	363,87	17,48	21,85	7.950,55	73,0%	
			SUB-TOTAL					10.883,88	100%	4,14%
2			GUIAS E SARJETAS							
2,1	CDHU	54.06.151	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO	M3	6,39	346,78	433,48	2.769,93	38,8%	
2,2	CDHU	11.01.630	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA PERFIL EXTRUDADO	M3	6,39	546,78	683,48	4.367,43	61,2%	
			SUB-TOTAL					7.137,36	100%	2,71%
3			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO ARMADO							
3,1	CDHU	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	M2	363,87	4,06	5,08	1.848,45	2,5%	
3,2	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	54,58	237,42	296,78	16.198,25	21,8%	
3,3	CDHU	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	800,51	14,47	18,09	14.481,22	19,5%	
3,4	CDHU	11.01.290	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO	M3	54,58	508,82	636,03	34.714,51	46,8%	
3,5	CDHU	11.16.080	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO	M3	54,58	102,49	128,11	6.992,24	9,4%	
			SUB-TOTAL					74.234,67	100%	28,21%
4			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUO							
4,1	CDHU	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIOS DE 1 KM	M2	740,35	30,04	37,55	27.800,14	16,4%	
4,2	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	222,11	237,42	296,78	65.917,80	38,8%	
4,3	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	740,35	15,19	18,99	14.059,24	8,3%	
4,4	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	740,35	7,51	9,39	6.951,88	4,1%	
4,5	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUO	M3	29,61	1.485,93	1.857,41	54.997,91	32,4%	
			SUB-TOTAL					169.726,97	100%	64,50%
5			VIGA DE BARRAMENTO							
5,1	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M3	0,43	42,18	52,73	22,67	1,9%	
5,2	CDHU	09.01.020	VIGA DE BARRAMENTO	M2	4,33	91,06	113,83	492,88	42,0%	
5,3	CDHU	11.03.090	VIGA DE BARRAMENTO	M3	0,43	491,16	613,95	263,99	22,5%	
5,4	CDHU	10.01.040	VIGA DE BARRAMENTO	KG	28,43	11,12	13,90	395,17	33,6%	
			SUB-TOTAL					1.174,71	100,0%	0,45%
TOTAL DOS SERVIÇOS (1+2+3+4+5)								263.157,59	100,00%	

Juquiá 13 de Outubro de 2022.

ENG. CIVIL: CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO  
CREA: 5062229715  
ART.: