



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA  
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP  
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000  
Telefax: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
PROJETO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA					PLANILHA		01/01		
LOCAL	RUA ADORNO SOBRAL									
FONTE	TABELA: CDHU-187 Vigência a partir de ago/22							BDI (%)=	25	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		(R\$)	ITEM
1			SERVIÇOS INICIAIS							
1,1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	6,00	869,24	1.086,55	6.519,30	19,8%	
1,2	CDHU	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - ÁREA MÍNIMA	UNMES	1,00	738,31	922,88	922,88	2,8%	
1,3	CDHU	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM	UNMES	1,00	804,10	1.005,12	1.005,12	3,1%	
1,4	CDHU	04.40.050	RETIRADA MANUAL DE PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	1.120,33	17,46	21,82	24.445,60	74,3%	
			SUB-TOTAL					32.892,90	100%	11,62%
2			GUIA, SARJETA, SARJETÃO							
2,1	CDHU	54.06.100	BASE EM CONCRETO COM FCK DE 20 MPA, PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	0,48	520,31	650,38	312,18	14,8%	
2,2	CDHU	54.06.160	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 20 MPA	M3	1,91	750,34	937,92	1.791,42	85,2%	
			SUB-TOTAL					2.103,60	100%	0,74%
3			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ							
			Preparo do sub-leito							
3,1	CDHU	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIOS DE 1 KM	M2	1.120,33	29,54	36,92	41.362,58	16,7%	
3,2	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	280,08	224,10	280,12	78.456,01	31,6%	
3,3	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	1.120,33	15,70	19,62	21.980,87	8,9%	
3,4	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1.120,33	7,78	9,72	10.889,61	4,4%	
3,5	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	44,81	1.702,15	2.127,68	95.341,34	38,4%	
			SUB-TOTAL					248.030,41	48%	87,63%
			TOTAL DOS SERVIÇOS (1+2+3)					283.026,91	100,00%	

JUQUIÁ, 17 DE MARÇO DE 2023

CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO  
CREA: 5062229715  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
ART. Nº