



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA  
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP  
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000  
Telefax: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
PROJETO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA					PLANILHA		01/01		
LOCAL	RUA ANTONIO MARQUES PATRÍCIO									
FONTE	TABELA: CDHU-187 Vigência a partir de AGO/22							BDI (%)=	25	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		(R\$)	ITEM
1			SERVIÇOS INICIAIS							
1,1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	6,00	869,24	1.086,55	6.519,30	77,2%	
1,2	CDHU	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - ÁREA MÍNIMA	UNMES	1,00	738,31	922,88	922,88	10,9%	
1,3	CDHU	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM	UNMES	1,00	804,10	1.005,12	1.005,12	11,9%	
			SUB-TOTAL					8.447,30	100%	2,86%
2			GUIA E SARJETA							
2,1	CDHU	54.06.100	BASE EM CONCRETO COM FCK DE 20 MPA, PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M3	2,82	520,31	650,38	1.834,07	12,3%	
2,2	CDHU	54.06.040	GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA	M	125,00	53,44	66,80	8.350,00	55,9%	
2,3	CDHU	54.06.160	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 20 MPA	M3	5,06	750,34	937,92	4.748,22	31,8%	
			SUB-TOTAL					14.932,29	100%	5,06%
3			RECUPERAÇÃO DE BASE							
3,1	CDHU	03.07.080	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO COM ESPESSURA ATÉ 5 CM, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL FRESADO ATÉ 10 QUILOMETROS E VARRIÇÃO	M2	283,00	13,65	17,06	4.827,98	7,3%	
3,2	CDHU	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	307,80	24,81	31,01	9.544,87	14,5%	
3,3	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	307,80	15,70	19,62	6.039,03	9,1%	
3,4	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	76,95	224,10	280,12	21.555,23	32,6%	
3,5	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	11,32	1.702,15	2.127,68	24.085,33	36,5%	
			SUB-TOTAL					66.052,44	100%	22,37%
4			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							
4,1	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	2.051,97	7,78	9,72	19.945,15	10,3%	
4,2	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	82,08	1.702,15	2.127,68	174.639,97	89,7%	
			SUB-TOTAL					194.585,12	100%	65,90%
5			LOMBADA TIPO B							
5,1	CDHU	70.01.031	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM MASSA ALFÁLTICA - LOMBADA TIPO B	M2	9,15	241,99	302,48	2.767,69	100,0%	
			SUB-TOTAL					2.767,69	100%	0,94%
6			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
6,1	CDHU	70.02.012	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM LAMINADO ELASTOPLÁSTICO RETROREFLETIVO E ANTIDERRAPANTE, PARA FAIXAS	M2	4,58	162,98	203,72	933,04	11,0%	
6,2	CDHU	70.02.014	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA A QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS	M2	25,56	68,43	85,53	2.185,80	25,8%	
6,3	CDHU	70.03.001	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M <sup>2</sup>	M2	1,60	979,75	1.224,68	1.959,49	23,1%	
6,4	CDHU	70.04.001	COLUNA SIMPLES (PP), DIÂMETRO DE 2 1/2" E COMPRIMENTO DE 3,6 M	UN	2,00	1.355,81	1.694,76	3.389,52	40,0%	
			SUB-TOTAL					8.467,85	100%	2,87%
			TOTAL DOS SERVIÇOS (1+2+3+4+5+6)					295.252,69	100,00%	

JUQUIÁ, 17 DE MARÇO DE 2023

CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO  
CREA: 5062229715  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
ART. Nº