



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA  
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP  
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000  
Telefax: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
PROJETO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA					PLANILHA			01/01	
LOCAL	RUA TIRADENTES									
FONTE	TABELA: CDHU-187 Vigência a partir de ago/22								BDI (%)=	25
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		(R\$)	ITEM
1			SERVIÇOS INICIAIS							
1,1	CDHU	02.08.020	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA	M2	6,00	869,24	1.086,55	6.519,30	20,6%	
1,2	CDHU	02.02.150	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M <sup>2</sup>	UNMES	1,00	738,31	922,88	922,88	2,9%	
1,3	CDHU	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	UNMES	1,00	804,10	1.005,12	1.005,12	3,2%	
1,4	CDHU	04.40.050	RETIRADA MANUAL DE PARALELEPÍPEDO OU LAJOTA DE CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO	M2	1.065,20	17,46	21,82	23.242,66	73,3%	
			SUB-TOTAL					31.689,96	100%	11,18%
2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ							
			Preparo do sub-leito							
2,1	CDHU	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIOS DE 1 KM	M2	1.065,20	29,54	36,92	39.327,18	16,7%	
2,2	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	266,30	224,10	280,12	74.595,96	31,6%	
2,3	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	1.065,20	15,70	19,62	20.899,22	8,9%	
2,4	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1.065,20	7,78	9,72	10.353,74	4,4%	
2,5	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	42,61	1.702,15	2.127,68	90.660,44	38,4%	
			SUB-TOTAL					235.836,54	100%	83,17%
3			LOMBADA TIPO B							
3,1	CDHU	70.01.031	ONDULAÇÃO TRANSVERSAL EM MASSA ALFÁLTICA -	M2	11,85	241,99	302,48	3.584,39	100,0%	
			SUB-TOTAL					3.584,39	100%	1,26%
4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA							
4,1	CDHU	70.02.012	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM LAMINADO	M2	4,00	162,98	203,72	814,88	6,5%	
4,2	CDHU	70.02.014	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS	M2	28,22	68,43	85,53	2.413,66	19,4%	
4,3	CDHU	70.03.001	PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M <sup>2</sup>	M2	2,00	979,75	1.224,68	2.449,36	19,7%	
4,4	CDHU	70.04.001	COLUNA SIMPLES (PP), DIÂMETRO DE 2 1/2" E COMPRIMENTO DE 3,6 M	UN	4,00	1.355,81	1.694,76	6.779,04	54,4%	
			SUB-TOTAL					12.456,94	100%	4,39%
			TOTAL DOS SERVIÇOS (1+2+3+4)					283.567,83	100,00%	

JUQUIÁ, 17 DE MARÇO DE 2023

CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO  
CREA: 5062229715  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
ART. Nº