



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
 Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP
 e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000
 Telefax: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
PROJETO:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS DE INFRAESTRUTURA					PLANILHA		01/01		
LOCAL:	RUA KUNO HASE BAIRRO ESTAÇÃO E RUA MARIA DE LIMA FRAZÃO BAIRRO PIÚVA									
FONTE:	TABELA: CDHU 190 - Data Base: 05/2023							BDI (%)=	25	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI	(R\$)	ITEM	TOTAL
			(01) RUA KUNO HASE E RUA MARIA DE LIMA FRAZÃO							
1	DRENAGEM									
1,1	CDHU	07.01.020	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO	M3	58,50	17,13	21,41	1.252,48	9,3%	
1,2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	1,17	179,46	224,33	262,46	1,9%	
1,3	CDHU	46.12.150	TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM	M	39,00	232,48	290,60	11.333,40	84,1%	
1,4	CDHU	07.11.020	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M3	41,73	6,38	7,98	333,00	2,5%	
1,5	CDHU	05.10.010	CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA	M3	16,77	5,33	6,66	111,68	0,8%	
1,6	CDHU	05.10.020	TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ O 2º KM	M3	16,77	8,53	10,66	178,76	1,3%	
SUB-TOTAL								13.471,78	100%	5,44%
2	BOCA DE LOBO									
2,1	CDHU	49.12.030	BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	5.302,27	6.627,84	13.255,68	62,0%	
2,2	CDHU	49.12.010	BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	UN	2,00	3.243,18	4.053,98	8.107,96	38,0%	
SUB-TOTAL								21.363,64	100%	8,63%
3	GUIAS E SARJETAS									
3,1	CDHU	54.06.151	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL, SEM CONCRETO	M3	23,73	357,84	447,30	10.614,42	39,1%	
3,2	CDHU	11.01.630	CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA PERFIL EXTRUDADO	M3	23,73	557,10	696,38	16.525,09	60,9%	
SUB-TOTAL								27.139,51	100%	10,96%
4	PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ									
4,1	CDHU	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM	M2	863,58	29,22	36,53	31.546,57	17,0%	
4,2	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	863,58	13,73	17,16	14.819,03	8,0%	
4,3	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	215,90	243,03	303,79	65.588,26	35,3%	
4,4	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	863,58	7,03	8,79	7.590,86	4,1%	
4,5	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	34,54	1.530,34	1.912,93	66.072,60	35,6%	
SUB-TOTAL								185.617,32	100%	74,97%
TOTAL DOS SERVIÇOS (1)								247.592,25		100,00%
			(02) DIVERSAS RUAS BAIRRO VOVÓ CLARINHA							
5	CONSTRUÇÃO DE SARJETÃO									
5,1	CDHU	07.01.020	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO	M3	83,70	17,13	21,41	1.792,01	15,5%	
5,2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M3	8,37	179,46	224,33	1.877,64	16,2%	
5,3	CDHU	09.01.020	FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO	M2	33,48	93,75	117,19	3.923,52	33,8%	
5,4	CDHU	10.02.020	ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO	KG	184,14	13,98	17,48	3.218,76	27,8%	
5,5	CDHU	11.04.040	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 200 KG CIMENTO / M³	M3	1,67	375,95	469,94	784,79	6,8%	
SUB-TOTAL								11.596,72	100%	26,01%
6	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO									
6,1	CDHU	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	122,20	24,55	30,69	3.750,31	14,7%	
6,2	CDHU	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	30,55	243,03	303,79	9.280,78	36,3%	
6,3	CDHU	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	122,20	13,73	17,16	2.096,95	8,2%	
6,4	CDHU	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	122,20	7,03	8,79	1.074,13	4,2%	
6,5	CDHU	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	M3	4,89	1.530,34	1.912,93	9.354,22	36,6%	
SUB-TOTAL								25.556,39	100%	57,32%
7	DRENAGEM									



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIÁ

CNPJ/MF 46.585.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
Rua Mohamad Said Hedjazi, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP
e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000
Telefax: (13) 3844-6111

7,1	CDHU	07.01.020	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO	M3	16,73	17,13	21,41	358,18	4,8%	
7,2	CDHU	49.12.010	BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	UN	1,00	3.243,18	4.053,98	4.053,98	54,5%	
7,3	CDHU	46.12.070	TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 500MM	M	15,00	155,28	194,10	2.911,50	39,2%	
7,4	CDHU	07.11.020	REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR	M3	13,73	6,38	7,98	109,56	1,5%	
SUB-TOTAL								7.433,22	100%	16,67%
TOTAL DOS SERVIÇOS (2)								44.586,33	100,00%	
TOTAL DOS SERVIÇOS								292.178,58		

Juquiá 30 de agosto de 2023.

ENG. CIVIL: CARLOS EDUARDO ALVAREZ LASSO
CREA: 5062229715
ART.: