



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUÍÁ

CNPJ/ME 46.535.964/0001-40 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - ISENTA
Rua Mohamed Said Hadjeri, nº 42 - Bairro Floresta - Juquiá/SP e-mail: obras@juquia.sp.gov.br - CEP 11.800.000
Telefone: (13) 3844-6111

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: FOSSE SÉPTICA - FILTRO E SUMIDOURO - ABNT 7228/93

FONTE: CDHU 190 ref. 05/2023 - SINAPI ref. 03/2023

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		BDI (%) = 20
						SEM BDI	COM BDI	
1 FOSSE SÉPTICA								
1.1	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1.1	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M³	7,64	R\$ 44,10	R\$ 52,92	R\$ 404,31
1.1.2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M²	0,15	R\$ 179,46	R\$ 215,35	R\$ 32,30
			SUB-TOTAL					R\$ 436,61
1.2	FONTE	CÓDIGO	INFRA ESTRUTURA					
1.2.1	SINAPI	12563	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPEÇÃO, FOSSES SÉPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	4,00	R\$ 378,77	R\$ 454,52	R\$ 1.818,10
1.2.2	CDHU	11.03.080	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPa	M³	0,17	R\$ 478,56	R\$ 574,39	R\$ 97,65
1.2.3	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 FTK = 500 MPa	KG	13,60	R\$ 10,99	R\$ 13,19	R\$ 179,36
1.2.4	CDHU	09.02.060	FORMA CURVA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA	M²	0,94	R\$ 224,63	R\$ 269,58	R\$ 253,41
1.2.5	CDHU	11.01.020	CONCRETO MÃO ESTRUTURAL EXCUTADO NO LOCAL,	M³	0,17	R\$ 345,45	R\$ 414,54	R\$ 20,47
1.2.6	CDHU	11.16.020	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE	M³	0,34	R\$ 74,40	R\$ 89,28	R\$ 30,35
			SUB-TOTAL					R\$ 2.449,35
1.3	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
1.3.1	CDHU	06.11.040	REATERRO MANUAL APTILADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	M³	3,03	R\$ 16,46	R\$ 19,75	R\$ 59,85
			SUB-TOTAL					R\$ 59,85
2 FILTRO								
2.1	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇOS PRELIMINARES					
2.1.1	CDHU	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	M³	7,64	R\$ 44,10	R\$ 52,92	R\$ 404,31
2.1.2	CDHU	11.18.040	LASTRO DE PEDRA BRITADA	M²	0,15	R\$ 179,46	R\$ 215,35	R\$ 32,30
			SUB-TOTAL					R\$ 436,61
2.2	FONTE	CÓDIGO	INFRA ESTRUTURA					
2.2.1	SINAPI	12563	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, BARRA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPEÇÃO, FOSSES SÉPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIÂMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	4,00	R\$ 378,77	R\$ 454,52	R\$ 1.818,10
2.2.2	CDHU	11.03.080	CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPa	M³	0,71	R\$ 478,66	R\$ 574,39	R\$ 407,82
2.2.3	CDHU	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 FTK = 500 MPa	KG	24,80	R\$ 10,99	R\$ 13,19	R\$ 327,06
2.2.4	CDHU	09.02.060	FORMA CURVA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA	M²	1,70	R\$ 224,65	R\$ 269,58	R\$ 489,29
2.2.5	DER	24.09.13	CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA	M³	0,88	147,16	R\$ 176,59	R\$ 155,40
2.2.6	CDHU	11.04.020	CONCRETO MÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL,	M³	0,17	R\$ 345,45	R\$ 414,54	R\$ 20,47
2.2.7	CDHU	11.16.020	LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE	M³	0,98	R\$ 74,40	R\$ 89,28	R\$ 28,57
			SUB-TOTAL					R\$ 3.335,71

